ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายคลองพระราชดำริ - สะพานอู่แก้ว

ปริมาณงาน ถนนสภาพเดิมเป็นคันคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร โดยทำการปรับสภาพคันคลองให้ได้ระดับใกล้เคียงกันตลอดสายและทำการปรับปรุงผิวจราจรและเน้นเสริมแต่งบริเวณที่ไม่แข็งแรงของผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร หรือใช้วัสดุลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 3 จุด จำนวนท่อ 30 ท่อน Ø 0.80 x 1.00 จำนวน 1 จุด จำนวนท่อ 10 ท่อน พร้อมล้มกองและทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์และบดทับด้วยรถบดล้อเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 พื้นที่ฝนชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 19.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับสภาพคันคลอง	ตร.ม.	5,200.00	1.65	8,580.00	1.3574	2.24	11,648.00
2	งานวัสดุลูกรัง + ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	1,630.00	125.00	203,750.00	1.3574	169.68	276,578.40
3	งานล้มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจร	ลบ.ม.	1,630.00	5.50	8,965.00	1.3574	7.47	12,176.10
4	งานบดทับด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	1,630.00	14.14	23,048.20	1.3574	19.19	31,279.70
5	งานวางท่อระบาย คสล. Ø 0.60 x 1.00	ท่อน	30.00	1,168.83	35,064.90	1.3574	1,586.57	47,597.10
6	งานวางท่อระบาย คสล. Ø 0.80 x 1.00	ท่อน	10.00	1,631.28	16,312.80	1.3574	2,214.30	22,143.00
7	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					298,720.90		รวม	404,422.30
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**404,000.00**

เงินตัวอักษร (-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน-)

ะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายคลองพระราชดำริ - สะพานอู่แก้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางจันทนา คงเกตุ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุทิตย์ ขาวผ่อง) นายช่างโยธา