ป.ป.ช. 01

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายสามแยกนาทองหวาน-เอเชีย 41 หมู่ที่ 7 ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,600.- บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถมหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นเงิน 67,768.- บาท
(หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสว่าง กัณห์อุไร

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายสุเมธ บุญสนิท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนสายสามแยกนาทองหวาน - เอเชีย41 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยกนาทองหวาน - เอเชีย41 หมู่ที่ 7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง วันที่ 31 เดือน ,มกราคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	ค่าวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	120	392.84	47,140.80	1.4019	550.72	66,086.68
2	ค่าเกลี่ยแต่งเรียบหินคลุก	ลบ.ม.	120	10.00	1,200.00	1.4019	14.01	1,682.28
							รวม	67,768.96
							คิดเป็นเงิน	67,768.00

ตัวอักษร (-หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	48,340.80	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

*ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอชะอวด ที่ ๑๗ /2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)

(นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ)
นายอำเภอชะอวด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธี สุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.วังอ่าง