ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๘๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร ๑ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๒๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๔ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๒ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายไวพจน์ อ่อนละออ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	395,000	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	424,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	424,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศิริรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **29 กุมภาพันธ์ 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	310,850	1.2726	395,587	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,587	
	คิดเป็นเงินประมาณ			395,000	
	ตัวอักษร **(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากล
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1.1 ปรับพื้นที่	เหมาจ่าย						12,000	
	1.2 ขุดดิน	4	ตร.ม.		-	125	500	500	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	16	ลบ.ม.	250	4,000	99	1,584	5,584	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,530	3,060	398	796	3,856	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	8	ลบ.ม.	1,850	14,800	498	3,984	18,784	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 6 มม.	0.340	ตัน	20,630	7,014	4,100	1,394	8,408	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 12 มม.	0.205	ตัน	19,994	4,099	3,300	677	4,775	
	ลวดผูกเหล็ก ขนาด ศก.1.25 มม. (เบอร์ 5)	12	กก.	44	528		-	528	
	1.7 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- C 125x50x20x3.2 มม.	511	กก.	18.54	9,474	10	5,110	14,584	
	- C 100x50x20x3.2 มม.	564	กก.	18.08	10,197	10	5,640	15,837	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.3 มม.	300	กก.	26	7,800	10	3,000	10,800	
	- ทาสีกันสนิม	95	ตร.ม.	80	7,600	35	3,325	10,925	
	1.8 เสาปูนสำเร็จรูป 6"x6"	12	ต้น	900	10,800	150	1,800	12,600	
	1.9 งานแบบหล่อคอนกรีต	25	ตร.ม.	420	10,500		-	10,500	
	- ตะปู	8	กก.	51	408		-	408	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	31	ตร.ม.		-	115	3,565	3,565	
								133,655	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า	9.61	ลบ.ฟ.	420	4,036		-	4,036	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องไตรลอน (สีส้ม) 0.50x1.50 ม.	115	แผ่น	79	9,085		-	9,085	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องไตรลอน (สีส้ม)	28	แผ่น	79	2,212		-	2,212	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องไตรลอน	460	ตัว	9	4,140		-	4,140	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	78	ตร.ม.		-	35	2,730	2,730	
	2.2 งานผนังและตกแต่ง								
	- งานก่ออิฐ	49	ตร.ม.	200	9,800	78	3,822	13,622	
	- ผนังบุกระเบื้องซิเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบ	5	ตร.ม.	65	325	40	200	525	
	- งานฉาบปูน	98	ตร.ม.	58	5,684	82	8,036	13,720	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	54	ตร.ม.	420	22,680	150	8,100	30,780	
	2.3 งานประตู+หน้าต่าง								
	- ประตู น.1	2	ชุด	4,500	9,000		-	9,000	
	- หน้าต่าง ป.1	1	ชุด	7,500	7,500		-	7,500	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ากระเบื้องซิเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	88	ตร.ม.	280	24,640	60	5,280	29,920	
	2.5 งานรั้วเหล็ก,งานราวลูกกรงเหล็ก								
	- เหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1"	20	ท่อน	537	10,740	110	2,200	12,940	
	- ค่าแรงรั้วเหล็ก	17	ตร.ม.		-	160	2,720	2,720	
	2.6 งานทาสี								
	- ทาสีอะครีลิค 100%	59	ตร.ม.	60	3,540	35	2,065	5,605	
3	**งานไฟฟ้า**								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36	3	ชุด	1,250	3,750	150	450	4,200	
	- สวิทซ์เดี่ยว ขนาด 16 A - 250 ติดฝังผนัง	3	ชุด	150	450	90	270	720	
								153,455	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16 A - 250 ติดฝังผนัง	6	ชุด	150	900	90	540	1,440	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	3,000	3,000	300	300	3,300	
	- ค่าสายและอุปกรณ์ต่างๆ	1	เหมาจ่าย	5,000	5,000		-	5,000	
	- พัดลม	8	ตัว	1,600	12,800	150	1,200	14,000	
								23,740	
	รวมทั้งสิ้น							310,850	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	28,000	1,960	29,960	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,960	
	คิดเป็นเงินประมาณ			29,000	
	ตัวอักษร **(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากล
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบเครื่องเสียง	1	ชุด	28,000	28,000	-		28,000	