

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๔ สายในเขตพื้นที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำแบบปรูรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบซึ่งเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เจ้าหน้าที่

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.....
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประมาณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามที่คำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีคำสั่งแต่งตั้งตามรายนามต่อไปนี้

๑. นายสุจินต์ ส้มแป้น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางพรรณี ชิ้นพงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน) เป็นกรรมการ
๓. นางสาวพรจุรี จุลเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เขาแก้ว เป็นกรรมการ

เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในแหนบ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบถามราคา และดำเนินการตรวจสอบตลาดของราคาวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจสอบค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าราคาก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในแหนบ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วกับรายการสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างในราคาเดียวกับที่ได้ประมาณการไว้

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑</u>

(ลงชื่อ).....เป็นประธานกรรมการ
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

(ลงชื่อ).....เป็นกรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงค์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญงาน)

(ลงชื่อ).....เป็นกรรมการ
(นางสาวพรจุรี จุลเอียด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในแหนบ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	*รายการ*	*รวมค่าแรงต้นทุน (บาท)*	*Factor-F*	*รวมค่าก่อสร้าง (บาท)*	*หมายเหตุ*
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง ***เงื่อนไข*** เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.๐๐% เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐% ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐% ภาษี.....๗.๐๐%	๗๑,๔๐๐.๐๐		๗๑,๔๐๐.๐๐	***ฝนตกชุก ๒***
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๑,๔๐๐.๐๐	
			คิดเป็นเงินงบประมาณ	***๗๑,๔๐๐.๐๐***	
ตัวอักษร	***เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน***				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อำเภอลานสกา ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ_____เป็นประธานกรรมการ
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ_____เป็นกรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงค์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ_____เป็นกรรมการ
(นางสาวพรจุรี จุลเอียด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

/เรียน.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางตามมติ คณะกรรมการกำหนดราคากลางต่อไป

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายสำคัญ อรทัย)

นายอำเภอลานสกา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายในแหนบ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา ถนนหินคลุก ขนาดว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในแหนบ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	175	ลบ.ม.	408.00	71,400.00	-	-	71,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								71,400.00	
ตัวอักษร				*เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน*					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณัฐพงษ์ แก้วช่วย)


ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบราคารายการวัสดุแยกกลุ่มอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วัสดุ	กลุ่มอำเภอ	ราคาหน้าโรงโม่/บ่อลูกรัง (บาท/ลบ.ม.)	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่งเฉลี่ยในกลุ่ม (กม.)	ค่าขนส่ง ขนด้วย รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (บาท/ลบ.ม.)	ค่าปรับเกลี่ย (บาท/ลบ.ม.)	ราคารวม (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
								ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50 บาท
๑. หินคลุก	ปากพนัง, เชียรใหญ่, หัวไทร	250	—	๗๐	231.89	25.19	507.08	
	เมือง, พระพรหม, ฉานสกา, เฉลิมพระเกียรติ, พรหมคีรี			๕๐	133.26		408.45	
	ท่าศาลา, สิชล, ขนอม, นบพิตำ			๕๕	142.57		457.76	
	ร่อนพิบูลย์, ทุ่งสง, จุฬาภรณ์, นาบอน, ชะอวด			๒๕	83.95		359.14	
	ฉวาง, ทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา, บางขัน, ช้างกลาง, พิปูน			๔๕	149.70		424.89	
หินใหญ่	ปากพนัง, เชียรใหญ่, หัวไทร	250	—	๗๐	231.89	—	481.89	
	เมือง, พระพรหม, ฉานสกา, เฉลิมพระเกียรติ, พรหมคีรี			๕๐	133.26		383.26	
	ท่าศาลา, สิชล, ขนอม, นบพิตำ			๔๕	149.70		399.70	
	ร่อนพิบูลย์, ทุ่งสง, จุฬาภรณ์, นาบอน, ชะอวด			๒๕	83.95		333.95	
	ฉวาง, ทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา, บางขัน, ช้างกลาง, พิปูน			๔๕	149.70		399.70	
ลูกรัง	ปากพนัง, เชียรใหญ่, หัวไทร	36	32.49	๗๐	231.89	9.79	381.17	
	เมือง, พระพรหม, ฉานสกา, เฉลิมพระเกียรติ, พรหมคีรี			๓๐	100.39		178.67	
	ท่าศาลา, สิชล, ขนอม, นบพิตำ			๓๐	100.39		178.67	
	ร่อนพิบูลย์, ทุ่งสง, จุฬาภรณ์, นาบอน, ชะอวด			๓๐	100.39		178.67	
	ฉวาง, ทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา, บางขัน, ช้างกลาง, พิปูน			๓๐	100.39		146.50	
ๆ	งานดินขุด							
	* ดิน-ขุดตัด 21.48 บาท/ลบ.ม.ปกติ							
	* ตัก 8.39 บาท/ลบ.ม.หลวม							

แผนผังโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในแหนบ หมู่ที่ 6

ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....................................ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....................................กรรมการ

ลงชื่อ.....................................กรรมการ