ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตร-ดอนหัน

หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๖๔๘ บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถม ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๑๖ ลบ.ม. ๆ ๕๐๓ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๐๘,๖๔๘.-บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุกัญญา รองเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ สังขนันท์ ตำแหน่ง ผอ.กองการช่าง เทศบาลตำบลเกาะทวด กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย และดินถล่ม จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลเกาะทวด ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๙๘,๕๕๒.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	ซ่อมแซมถนนสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๐๘,๖๔๘	๑๐๘,๖๔๘
๒	ซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายน้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๒๔๑,๔๔๐	๒๔๑,๔๔๐
๓	ซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๔๔,๘๖๔	๑๔๔,๘๖๔
๔	ซ่อมแซมถนนสายดอนหันตะวันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๕๖,๙๓๖	๑๕๖,๙๓๖
๕	ซ่อมแซมถนนสายเกษตร – ดอนหัน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๐๘,๖๔๘	๑๐๘,๖๔๘
๖	ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๔๔,๘๖๔	๑๔๔,๘๖๔
๗	ซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๙๓,๑๕๒	๑๙๓,๑๕๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ .....วันที่ .....7 มีนาคม 2562.....

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 116/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตร – ดอนหัน หมู่ที่ 1 ต.เกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 108,648 บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตร – ดอนหัน หมู่ที่ 1 ต.เกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 108,648 บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 5 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

(ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ประเภทงานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตร-ดอนหัน หมู่ที่ 1

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ .....7..... เดือน .....มีนาคม.....พ.ศ. ....2562... ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4	108,732.24		108,732.24	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		108,732.24	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		108,648.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ราคาน้ำมัน = 25.00 -25.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ผอ.กองช่าง เทศบาลเกาะทวด

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตร-ดอนหัน หมู่ที่ 1 **ตำบล เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น 1

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อำเภอปากพนัง แบบเลขที่..... ราคาน้ำมัน 25.00 -25.99 บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ .....7..... **เดือน** .....**มีนาคม**.....**พ.ศ.** ....2562...


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าวัสดุหินคลุก	216	ลบ.ม	250	54000	0	0	54000	
2	ค่าขนส่ง(70 กม.)รถบรรทุก 10 ล้อ	216	ลบ.ม	0	0	228.34	49321.44	49321.44	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	216	ลบ.ม	0	0	25.05	5410.8	5410.8	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						108,732.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ **ลงชื่อ.....กรรมการ** **ลงชื่อ.....กรรมการ**

(นางสุกัญญา รองเดช) **(นายปริญญา ชูสงค์)** **(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)**

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) **ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)** **ผอ.กองช่าง เทศบาลเกาะทวด**



แผนที่สังเขป

มาตราส่วน No Scale

-บริเวณที่ถนนสายดอนหันตะวันตก หมู่ที่ 1

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด