ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทวีป หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๗,๙๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๓๗,๙๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.หูล่อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทวีป หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๓๗,๘๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทวีป หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๓๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ ทองทุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัตติพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทวีป หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 167 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	634.60	ตร.ม.	3.48	2,208.41	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	31.00	ลบ.ม.	373.83	11,588.73	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	501.00	ตร.ม.	320.42	160,530.42	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	257.29	1,286.45	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	48.00	เมตร	12.91	619.68	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	26.00	ลบ.ม.	407.79	10,602.54	
รวมค่างานต้นทุน					**186,836.23**	
ค่า Factor F				1.3574	253,611.50	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					253,611.50	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**237,900.00**	

ราคากลาง **(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทิศิษฐ์ คงชูก)
(.....)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่ตตพงศ์ คงชาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....)
ผู้อำนวยการกองช่าง