ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านปลายอวน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๘๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๑๐ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๗๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายไวพจน์ อ่อนละออ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านปลายอวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	475,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	475,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	475,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ

นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ

นายอนุชา ทำญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านปลายอวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **10 มีนาคม 2559**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	373,396	1.2726	475,183	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,183	
	คิดเป็นเงินประมาณ			475,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากล
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายศิรัรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านปลายอวน									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินถม	390	ลบ.ม.	120	46,800	63	24,570	71,370	
2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,300	2,600	398	796	3,396	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม.	22	ลบ.ม.	1,850	40,700	498	10,956	51,656	
4	เหล็กเสริม DB 12 mm.	0.488	ตัน	17,626	8,601	3,300	1,610	10,212	
5	เหล็กเสริม RB 9 mm.	0.054	ตัน	19,665	1,062	3,300	178	1,240	
6	เหล็กเสริม RB 6 mm.	0.203	ตัน	20,630	4,188	3,300	670	4,858	
7	ลวดผูกเหล็ก	65	กก.	43	2,795			2,795	
8	ไม้แบบ	45	ลบ.ฟ.	380	17,100			17,100	
9	ค่าแรงไม้แบบ	50	ตร.ม.	-		115	5,750	5,750	
10	ตะปู	20	กก.	56	1,120			1,120	
11	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2	40	ท่อน	425	17,000			17,000	
12	เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2	40	ท่อน	790	31,600			31,600	
13	เหล็กแผ่นขนาด 0.2x0.2x9 m.	11	ท่อน	75	825			825	
14	กระเบื้องลอนคู่	543	แผ่น	45	24,435			24,435	
15	ครอบสัน	34	ชุด	35	1,190			1,190	
16	เชิงชายไม้ 1"x6"x5.00 m.	11	ท่อน	650	7,150			7,150	
17	สีกันสนิม	4	แกลลอน	550	2,200			2,200	
18	ก่ออิฐบล็อก	58	ตร.ม.	136	7,888	65	3,770	11,658	
19	งานฉาบปูนอิฐบล็อก	58	ตร.ม.	120	6,960	82	4,756	11,716	
								277,271	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	พื้นขัดมัน	115	ตร.ม.	88	10,120	61	7,015	17,135	
21	ประตู หน้าต่าง	4	ชุด	7,500	30,000			30,000	
22	สุขภัณฑ์	1	รวม	400	400			400	
23	งานไฟฟ้า (เหมารวม)	1	เหมาจ่าย	20,000	20,000			20,000	
24	งายทาสีน้ำพลาสติก	118	ตร.ม.	90	10,620	35	4,130	14,750	
25	สุขภัณฑ์	1	รวม	400	400			400	
26	งานปูกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	28	ตร.ม.	480	13,440	120		13,440	
								96,125	
	รวมทั้งสิ้น							373,396	