ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๘๘,๐๐๐..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๘ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๔๐๑,๙๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายไวพจน์ อ่อนละออ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	315,883	1.2726	401,993	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,993	
	คิดเป็นเงินประมาณ			401,900	
	ตัวอักษร **(สี่แสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ
นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ
นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ
นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ
นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ
นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - **รายการที่** -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	401,900	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	401,900	
	คิดเป็นเงินประมาณ	401,900	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ .....

นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ .....

นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อปรับปรุง**								
	1.1 งานรื้ออาคารเดิม	1	เหมารวม			6,500	6,500	6,500	
2	**งานก่ออิฐฉาบปูน**								
	2.1 งานก่ออิฐบล๊อค	13	ตร.ม.	135	1,755	80	1,040	2,795	
	2.2 งานฉาบปูน	26	ตร.ม.	88	2,288	82	2,132	4,420	
	2.3 เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	30	เมตร	112	3,360	44	1,320	4,680	
3	**งานผนังอลูมิเนียม**								
	3.1 งานผนังอลูมิเนียมพร้อมบานเลื่อน หน้าต่าง ประตู	44	ตร.ม.	2,550	112,200	250	11,000	123,200	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
4	**งานบานประตูไม้อัดสักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด**								
	ขนาด 0.80x2.00	2	ชุด	2,094	4,188	350	700	4,888	
					-		-	-	
5	**งานฝ้าเพดาน (ภายใน ภายนอก)**								
	5.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120	ตร.ม.	573	68,760	97	11,640	80,400	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง							**226,883**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานผิวพื้น**								
	6.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน	90	ตร.ม.	400	36,000	150	13,500	49,500	
	ขนาด 12x12 นิ้ว				-		-	-	
7	**งานประตู + หน้าต่าง**	1	ชุด	25,000	25,000	2,500	2,500	27,500	
	7.1 ป.1 (ประตูเหล็กม้วน)				-		-	-	
8	**งานสี**	1	เหมาจ่าย	12,000	12,000		-	12,000	
								89,000	
	รวมทั้งสิ้น							**315,883**	