ป.ป.ช. 01

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพรุลานนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,230 ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร. ๐-๗๕๓๘-๑๓๐๐
ที่ นศ ๐๔๑๘/ **วันที่** ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. **เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุลานนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คำนวณราคากลาง และให้รายงานผลคำนวณราคากลาง พร้อมแบ่งงวดงานให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต-เสริมเหล็กสายพรุลานนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้ายนี้

กำหนดงวดงาน จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบพื้นทางเดิม, เตรียมพื้นที่, ลงทรายรองพื้น, ส่งเหล็กเสริมถึงหน้างานครบจำนวน, เตรียมไม้แบบ, งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบตามสัญญา

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๓. **ข้อเสนอ/พิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายศิริพงค์ ศรีพยางค์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอชะอวด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลาง เงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดงวดงาน ๒ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จนท.พัสดุ

หน.จนท.พัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุธี สุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสรรค์ธร มากนวล)

(นายศิริพงค์ ศรีพยางค์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพรุลานนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,230 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,920 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	5,174,476.05	1.3550	7,011,415.05	Factor F งานทาง(ฝนชุก 2)
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินหักประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น			7,014,415.05	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง			7,000,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านบาทถ้วน			

เฉลี่ย 541.80 บาท/ ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ

(นายสุธี สุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ) ปลัดอำเภอ กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา อบต.นางหลง กรรมการ

(นายสรรค์ธร มากนวล)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพรุลานนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,230 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,920 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานดิน					
	1.1 งานเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	16,150.00	1.70	27,455.00	
2	งานรองพื้นทาง				-	
	2.1 ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	839.00	285.00	239,115.00	
3	งานผิวทาง				-	
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.(240 Ksc)	ตร.ม.	12,920.00	313.00	4,043,960.00	
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint) RB 19 mm.	กก.	569.856	22.28	12,696.39	
	3.3 รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง(Contraction Joint) RB 15 mm.	กก.	1436.932	19.85	28,523.10	
	3.4 ไวเมท 20*20 ซม. ขนาด 4 มม.	ตร.ม.	12,920.00	25.00	323,000.00	
	3.5 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	3,230.00	21.94	70,866.20	
	3.6 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12,920.00	12.36	159,691.20	
	3.7 ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	1,292.00	14.03	18,126.76	
4	งานไหล่ทาง				-	
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	630.00	398.48	251,042.40	
					-	
	รวมราคาต้นทุนงานทาง				5,174,476.05	
	ค่า F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)				1.3550	
	รวมเป็นเงินก่อสร้าง				7,011,415.05	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00		3,000.00	
	รวมเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น				7,014,415.05	
	คิดราคาก่อสร้างประมาณเพียง	เจ็ดล้านบาทถ้วน			7,000,000.00	

เฉลี่ย 541.80 บาท/ ตร.ม.