ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา

๒. **วงเงินงบประมาณ** ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ดำเนินการโดยขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖,๑๗๐ เมตร ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และขนาด ๔ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร (ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า รวม ๗,๑๗๐ เมตร) แนวการเดินท่อเมนจ่ายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จำนวนความยาวและปริมาณท่อต้องเท่าเดิม และให้ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ มอก ๑๗-๒๕๖๑ เช่น ท่อน้ำไทย ตราช้าง อริยะ หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รายละเอียดตามผังบริเวณและปริมาณงานตามที่ อบต.เชียรเขากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. **วันที่กำหนดราคากลาง** (ราคาอ้างอิง) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. **แหล่งที่มีของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**

๔.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๔.๒ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

๔.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๔.๔ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด (HomePro ,ไทวัสดุ และราคาพาณิชย์จังหวัด)

๔.๕ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๔.๖ ราคาอื่นที่เคยซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

๕. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายชนัต เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๕.๒ นายจำเริญ ชำนาญเนียม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

๕.๓ นายโอภาศ ดีเป็นแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ