ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๘๗,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ได้อาคารที่มั่นคงแข็งแรง จำนวน ๑ หลัง ในการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๘๗,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสุชาติ อุดมรัตน์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านนาสร้าง เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม
หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ อุดมรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม
โดยทำการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๓๗๒,๘๑๑.๘๒	๑.๒๗๒๖	๔๗๔,๔๔๐.๓๒	
๒	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตแรงต่ำ			๘,๒๐๐.๐๐	
๓	ค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่			๔,๖๒๑.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๔๘๗,๒๖๑.๓๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๘๗,๐๐๐.๐๐	
	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ อุดมรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านน้ำแคบ หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม

โดยทำการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	372,811.82	1.2726	474,440.32	
2	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตแรงต่ำ			8,200.00	
3	ค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่			4,621.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**487,261.32**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**487,000.00**	
	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	153.00	ตร.ม.	-	40.00	40.00	6,120.00	
2	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	153.00	ตร.ม.	-	20.00	20.00	3,060.00	
3	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	6.25	ตร.ม.	-	30.00	30.00	187.50	
4	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	50.00	50.00	200.00	
5	งานรื้อถอนผนังกระจก	5.20	ตร.ม.	-	100.00	100.00	520.00	
6	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	200.00	200.00	800.00	ชุดใหญ่
7	ก่ออิฐผนัง	24.39	ตร.ม.	-	89.00	89.00	2,170.71	
	7.1อิฐแดง	1,609.00	ก้อน	1.50	-	1.50	2,413.50	
	7.2ปูนซีเมนต์ผสม	0.39	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,038.57	
	7.3ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	525.00	
8	ฉาบปูนผนัง	48.78	ตร.ม.	-	82.00	82.00	3,999.96	
	8.1ปูนซีเมนต์ผสม	0.58	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,544.54	
	8.2ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	400.00	-	400.00	800.00	
9	งานทาสีอาคาร	1.00	โครงการ	-	-	35,000.00	35,000.00	เหมารวม
10	ปูกระเบื้องปูพื้น	104.00	ตร.ม.	-	158.00	158.00	16,432.00	
	10.1กระเบื้องปูพื้นขนาด12"x12"	104.00	ตร.ม.	158.00	-	158.00	16,432.00	
	10.2ปูนซีเมนต์ผสม	2.08	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	5,539.04	
	10.3ทราบหยาบ	11.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	4,025.00	
11	ประตู	5.00	ชุด	-	-	6,000.00	30,000.00	เหมารวม
12	หน้าต่าง	4.00	ชุด	-	-	8,000.00	32,000.00	เหมารวม
13	งานระบบไฟฟ้า	1.00	โครงการ	-	-	55,000.00	55,000.00	เหมารวม
14	ฝ้าฉาบเรียบ	78.00	ตร.ม.	-	-	220.00	17,160.00	เหมารวม
15	เหล็กC75*45*15มม.หนา2.3มม.	30.00	ท่อน	377.00	-	377.00	11,310.00	
16	เหล็กC100*50*20มม.หนา2.3มม	50.00	ท่อน	425.00	-	425.00	21,250.00	
17	งานเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	153.00	ตร.ม.	-	250.00	250.00	38,250.00	รวมลวดเชื่อม
18	ทาสีกันสนิมและทาสีจริง	153.00	ตร.ม.	60.00	73.00	133.00	20,349.00	
19	กระเบื้องลอนคู่ หนา 4 ม.ม.(สี)	382.00	แผ่น	60.00	20.00	80.00	30,560.00	ขนาด4ฟุต
20	ครอบกระเบื้อง(สี)	40.00	ตัว	80.00	-	80.00	3,200.00	
21	ตะขอยึดกระเบื้อง	422.00	ตัว	3.50	-	3.50	1,477.00	
ยอดยกไป							**361,363.82**	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						**361,363.82**	
22	เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	53.00	เมตร	40.00	73.00	113.00	5,989.00	
23	ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	53.00	เมตร	30.00	73.00	103.00	5,459.00	
รวมค่างานต้นทุน							**372,811.82**	