บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่ นศ ๑๖๑๘/ **วันที่** ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สรุปราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็น ๑ งวด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรุง ใจห้าว)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาบอน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานทาง (ซ่อมแซมถนน.)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนางลำใย สุภาพ - ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	61,600.00	-	61,600.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			61,600.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			61,600.00	
	(ตัวอักษร) **หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน**				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจรุง ใจห้าว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าซ่อมแซมถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนางลำใย สุภาพ - ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 เมตร
โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 160 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	160.00	ลบ.ม	385.00	61,600.00	-	-	61,600.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							61,600.00
	ขอใช้งบประมาณ							61,600.00
	หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน							61,600.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรุง ใจห้าว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่ นศ ๑๖๑๘/ **วันที่** ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้าง และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นควรใช้ร่างขอบเขตของงานจ้างฯ จำนวน ๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงานจ้างดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรุง ใจห้าว)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาบอน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

(Terms of Reference: TOR)

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ด้วย อำเภอนาบอน ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ในห้วง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะถนนซึ่งได้รับความเสียหายถูกกระแสน้ำกัดเซาะผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก โดยอำเภอได้ขอรับจัดสรรงบประมาณเงินทดรองราชการเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.) ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.)ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสายต่างๆ ในพื้นที่ได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง

๓.) ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

๔.) ป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร และการเดินทางเกิดความปลอดภัย

๕.)ระยะเวลาในการดำเนินงานที่รวดเร็ว ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขและซ่อมบำรุงให้ใช้การได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๙
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

- ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ส่งมอบภายใน ๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ /วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- วงเงินงบประมาณ ๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

- งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางลำใย สุภาพ – ศูนย์พืชเพาะเลี้ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๙. อัตราค่าปรับ

- คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

- ไม่มี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรูง ใจห้าว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช