

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๘ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำแบบปรูรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบซึ่งเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เจ้าหน้าที่

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอลานสกา

ที่ ..... **วันที่** ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกาที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าดี โดยจะทำการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี จำนวน ๘ สาย ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวสะพาน – นายวิชิต หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๗๓,๔๔๐- บาท (-เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๖๑,๒๐๐.- บาท (-หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๗๓,๔๔๐- บาท (-เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดมะขาม – ห้วยจังหด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๕๘,๗๕๒.- บาท (-ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-)

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๔๒,๘๔๐.- บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง – ตออ้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๓๒.- บาท (-สองหมื่นสองพันสามสิบสองบาทถ้วน-)

๒./ โครงการ.....

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา - หนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๗๓,๔๔๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัย – นายฉลวย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณตั้งไว้ ๖๓,๖๔๘.- บาท (-หกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน-)

คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลานสกา ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง ดังนี้

๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวสะพาน – นายวิชิต หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๘๑,๙๐๐.- บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)**

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๖๘,๒๕๐.- บาท (-หกหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)**

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๘๑,๙๐๐.- บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)**

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดมะขาม – ห้วยจังหด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๖๕,๕๒๐.- บาท (-หกหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)**

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๔๗,๗๗๕- บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)**

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง – ตออ้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นเงิน ๒๔,๕๗๐.- บาท (-สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)**

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา - หนองไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นเงิน **๘๑,๙๐๐.- บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)**

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัย – นายฉลวย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดเป็นเงิน **๗๐,๙๘๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)**

ถูกต้องตามหลักการรายละเอียดตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดราคากลางค่างานโครงการดังกล่าว พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

๓./ ลงเรียนมาเพื่อ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงค์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระยุทธ คงสงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

- ความเห็นนายอำเภอลานสกา

☑ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

.....

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ส่วนราชการ อำเภอลานสกา กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอนามัย - นายฉลวย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

เจ้าของงาน อำเภอลานสกา ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	70,980.00		70,980.00	FactorF ฝนตกชุก 2 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		70,980.00	
		ปรับลด		-	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		70,980.00	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้งอำเภอลานสกา ที่ 202/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรรณี ชิ้นพงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอนามัย - นายฉลาย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศณธรรมราช

ลักษณะโครงการ

- ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัย - นายฉลวย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 156 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

ประมาณราคาโดย นางสุภาภรณ์ สุจรต ตำหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	156.00	ลบ.ม.	455.00	70,980.00			70,980.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							70,980.00	
	ยกยอดไปปร.5							70,980.00	