ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๗,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันแก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายระเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๔๐๗,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันแก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงทูล)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัฐติพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฒติคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางมณฑา หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...๒๓...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,083.00	ตร.ม.	3.48	3,768.84	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	53.00	ลบ.ม.	373.83	19,812.99	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	855.00	ตร.ม.	320.42	273,959.10	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	9.00	เส้น	257.29	2,315.61	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	84.00	เมตร	12.91	1,084.44	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	44.00	ลบ.ม.	407.79	17,942.76	
รวมค่างานต้นทุน					**318,883.74**	
ค่า Factor F				1.3574	432,852.79	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					432,852.79	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**407,900.00**	

ราคากลาง (**สี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงทุก)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฤิทธิพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)