ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๓๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยต่อเติมอาคาร กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๒๓๓,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน
โดยทำการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๑๘๓,๖๔๐.๒๖	๑.๒๗๒๖	๒๓๓,๗๐๐.๖๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๒๓๓,๗๐๐.๖๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๓๓,๗๐๐.๐๐	
	(สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน

โดยทำการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	183,640.26	1.2726	233,700.60	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**233,700.60**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**233,700.00**	
	(สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	6.00	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	888.00	
2	ดินถม	29.00	ลบ.ม.	157.00	99.00	256.00	7,424.00	
3	คอนกรีต	10.50	ลบ.ม.	1,747.00	391.00	2,138.00	22,449.00	
4	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	350.00	99.00	449.00	1,347.00	
5	ไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	7,980.00	
	5.1ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	2,660.00	
	5.2ไม้ค่ร่าวยึดไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	798.00	
	5.3ตะปู	15.00	ก.ก.	51.00	-	51.00	765.00	
6	เหล็กเสริม RB 6	0.2309	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	5,710.16	
7	เหล็กเสริม RB 12	0.2842	ตัน	19,994.00	3,300.00	23,294.00	6,620.15	
8	ลวดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	430.00	
9	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	44.00	ตร.ม.	-	250.00	250.00	11,000.00	รวมลวดเชื่อม
	9.1เหล็กตัวซี 100 หนา 2.3 ม.ม.	7.00	ท่อน	425.00	-	425.00	2,975.00	
	9.2เหล็กตัวซี 75 หนา 2.3 ม.ม.	10.00	ท่อน	377.00	-	377.00	3,770.00	
10	ทาสีกันสนิมและสีจริง	44.00	ตร.ม.	60.00	73.00	133.00	5,852.00	
11	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต (สีซีเมนต์)	100.00	แผ่น	49.00	12.50	61.50	6,150.00	
12	ตะขอยึดกระเบื้อง	200.00	อัน	3.50	-	3.50	700.00	
13	งานปูพื้น	170.00	ตร.ม.	-	158.00	158.00	26,860.00	
	13.1กระเบื้องปูพื้น 12"x12"	170.00	ตร.ม.	158.00	-	158.00	26,860.00	
	13.2ปูนซีเมนต์ผสม	3.65	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	9,719.95	
	13.3ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	6,300.00	
	13.4ปูนยาแนว	34.00	ก.ก.	33.00	-	33.00	1,122.00	
14	งานไฟฟ้า							
	14.1โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์							
	1x36 W ชนิดสะท้อนแสง	4.00	ชุด	480.00	135.00	615.00	2,460.00	
	14.2สวิทช์	4.00	ชุด	20.00	-	20.00	80.00	
	14.3ปลั๊ก	16.00	ชุด	20.00	-	20.00	320.00	
	14.4สายไฟฟ้าภายใน	1.00	งาน	3,500.00	700.00	4,200.00	4,200.00	
	14.5สายไฟฟ้าภายนอก	1.00	งาน	1,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00	
ยอดยกไป							**166,640.26**	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						**166,640.26**	
	14.6ท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	6,000.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00	
	14.7พัดลมติดฝาผนัง	4.00	ชุด	1,500.00	200.00	1,700.00	6,800.00	
	14.8ตู้ควบคุม 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน							**183,640.26**	