

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จำนวน ๒ หลัง

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของพัสดุที่จัดจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๓,๔๒๐.๔๒ บาท (หกล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบ-บาทสี่สิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖ มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน (อาคารหอพักชายและหอพักหญิง)		รวม					147,700.00	
2	อาคารหอพักหญิง		รวม					2,153,499.75	
3	อาคารหอพักชาย		รวม					2,122,685.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,423,885.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,423,885.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 08:56:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน (อาคารหอพักชายและหอพักหญิง)**								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่นเดิม พร้อมขนย้าย	490.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	19,600.00	19,600.00	
	- รื้อถอนชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมเดิม พร้อมขนย้าย	332.000	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	49,800.00	49,800.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนย้าย	68.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	12,240.00	12,240.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม พร้อมขนย้าย	256.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	8,960.00	8,960.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	346.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	17,300.00	17,300.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย	464.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	11,600.00	11,600.00	
	- งานรื้อถอนชุดหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,พัดลมเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก+หลังคาเดิมระหว่างอาคาร พร้อมขนย้าย	260.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	18,200.00	18,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรื้อถอน (อาคารหอพักชายและหอพักหญิง)	-	-	0.00	0.00	10,550.00	147,700.00	147,700.00	
2	**อาคารหอพักหญิง**								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (บันไดทางเข้าอาคาร)								
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	9.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,025.92	1,025.92	
	- ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อวัสดุ 25 %)	2.570	ลบ.ม.	700.93	1,801.39	112.00	287.84	2,089.23	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.030	ลบ.ม.	1,610.00	1,658.30	426.00	438.78	2,097.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	4.950	ลบ.ม.	2,620.00	12,969.00	419.00	2,074.05	15,043.05	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	3.300	ตร.ม.	35.00	115.50	5.00	16.50	132.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (เผื่อวัสดุ 5 %)	.016	ตัน	27,787.85	444.60	4,400.00	70.40	515.01	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %)	.183	ตัน	27,157.01	4,969.73	4,400.00	805.20	5,774.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %)	.119	ตัน	24,887.76	2,961.64	3,600.00	428.40	3,390.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.600	กก.	67.29	645.98	0.00	0.00	645.98	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่าย์ดแบบ (ใช้ 50%)	22.200	ตร.ม.	400.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	44.400	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	5,372.40	5,372.40	
	- ตะปู	11.100	กก.	49.07	544.67	0.00	0.00	544.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	70.000	ตร.ม.	273.00	19,110.00	56.00	3,920.00	23,030.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	207.000	ตร.ม.	284.00	58,788.00	94.00	19,458.00	78,246.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	554.000	ตร.ม.	75.00	41,550.00	87.00	48,198.00	89,748.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 24"	215.000	ตร.ม.	300.00	64,500.00	181.00	38,915.00	103,415.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดกันน้ำ หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ห้อง	13,900.00	41,700.00	2,050.00	6,150.00	47,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขูดล้าง ทำความสะอาดสีผนังเดิม	597.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	5,970.00	5,970.00	
	งานพื้น								
	- [F1] พื้นเดิม ปู PVC ไวนิล หนา 5 mm. ระบบล็อค 2 G click	75.000	ตร.ม.	700.00	52,500.00	250.00	18,750.00	71,250.00	
	- [F2] พื้นค.ส.ล.(เฉลี่ย)ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 6"x24"	45.000	ตร.ม.	300.00	13,500.00	158.00	7,110.00	20,610.00	
	- [F3] พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	76.000	ตร.ม.	300.00	22,800.00	158.00	12,008.00	34,808.00	
	- [F4] พื้นระเบียง ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x24"	72.000	ตร.ม.	350.00	25,200.00	158.00	11,376.00	36,576.00	
	- [F5] พื้นภายใน ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x24"	78.000	ตร.ม.	350.00	27,300.00	158.00	12,324.00	39,624.00	
	- [F6] พื้นเดิมขัดล้างทำความสะอาดพร้อมลงยาแนวใหม่	340.000	ตร.ม.	10.00	3,400.00	10.00	3,400.00	6,800.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	118.000	เมตร	200.00	23,600.00	42.00	4,956.00	28,556.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานซ่อมแซมพื้นส่วนที่ชำรุด (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- [C1] ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	318.000	ตร.ม.	298.00	94,764.00	75.00	23,850.00	118,614.00	
	- [C2] ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	76.000	ตร.ม.	343.00	26,068.00	75.00	5,700.00	31,768.00	
	- [C3] งานอุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	144.000	ตร.ม.	24.00	3,456.00	30.00	4,320.00	7,776.00	
	- งานยกหลุมฝ้าเพดาน	88.000	เมตร	200.00	17,600.00	75.00	6,600.00	24,200.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	538.000	ตร.ม.	33.00	17,754.00	30.00	16,140.00	33,894.00	
	งานซ่อมแซมหลังคา								
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาและหลังคาส่วนที่ชำรุด(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. (ทางเข้าเดิม) พร้อมอุปกรณ์และเปลี่ยนโครงสร้างที่ชำรุด	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- D4 ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด 2.60x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- D5 ประตูบานติดตายพร้อมช่องแสง ขนาด 3.80x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D6 ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด 3.20x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D7 ประตูบานเลื่อนเดิม ขนาด 3.20x2.50 ม. (รื้อถอน+ติดตั้งใหม่)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- D8 ประตูบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสง ขนาด 2.00x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- D10 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.60x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.60x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 1.75x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- W5 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.20x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- W6 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.40x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	งานสี								
	ปูนเก่า								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก)	367.000	ตร.ม.	47.00	17,249.00	34.00	12,478.00	29,727.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายใน)	310.000	ตร.ม.	36.00	11,160.00	30.00	9,300.00	20,460.00	
	ปูนใหม่								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก)	273.000	ตร.ม.	44.00	12,012.00	34.00	9,282.00	21,294.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายใน)	110.000	ตร.ม.	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00	
	- งานทาสีเหล็กทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเดิม	33.000	ตร.ม.	58.00	1,914.00	35.00	1,155.00	3,069.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	2.000	ชุด	4,451.50	8,903.00	450.00	900.00	9,803.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	16.000	ชุด	4,451.50	71,224.00	450.00	7,200.00	78,424.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	2,745.50	2,745.50	450.00	450.00	3,195.50	
	- โถส้วมเซรามิกนั่งราบฟลัชแท้งค์ พร้อมสายฉีดชำระ +วาล์วควบคุมน้ำ	15.000	ชุด	3,362.50	50,437.50	450.00	6,750.00	57,187.50	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.90x3.70 ม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	70.00	280.00	12,280.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,424.00	2,848.00	70.00	140.00	2,988.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	12.000	ชุด	1,552.00	18,624.00	70.00	840.00	19,464.00	
	- ราวแขวนผ้า	12.000	ชุด	435.00	5,220.00	70.00	840.00	6,060.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิกแบบฝังผนัง	12.000	ชุด	409.00	4,908.00	120.00	1,440.00	6,348.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ 1/2" (ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า)	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	25.00	150.00	1,830.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (Floor Drain)	18.000	ชุด	262.00	4,716.00	75.00	1,350.00	6,066.00	
	- หินแกรนิตติดตั้งเคาน์เตอร์	13.000	ตร.ม.	2,663.00	34,619.00	198.00	2,574.00	37,193.00	
	งานราวระเบียง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x4" หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	1,015.00	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2" หนา 2.3 มม.	17.000	ท่อน	462.00	7,854.00	0.00	0.00	7,854.00	
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยม (Flat Bars) ขนาด 1" หนา 3 มม.	19.000	ท่อน	116.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	740.820	กก.	0.00	0.00	12.00	8,889.84	8,889.84	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา	45.600	ตร.ม.	58.00	2,644.80	35.00	1,596.00	4,240.80	
	งานฟาซาด (Facade)								
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 100x50 รวมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด พร้อมโครงสร้างเหล็กขนาด 2"x2"x2.3 มม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	52.000	บาท/ตร.ม.	3,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานกันสาดด้านหน้าอาคาร								
	- กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รวมอุปกรณ์	12.000	ตร.ม.	1,450.00	17,400.00	500.00	6,000.00	23,400.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.5 มม.	15.000	ท่อน	210.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1-1/2"x1-1/2" หนา 2.3 มม.	11.000	ท่อน	478.00	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 2"x2" หนา 3 มม.	1.000	ท่อน	389.00	389.00	0.00	0.00	389.00	
	- พุกเหล็ก Ø 1/2"	12.000	ตัว	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	264.450	กก.	0.00	0.00	12.00	3,173.40	3,173.40	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา	20.230	ตร.ม.	58.00	1,173.34	35.00	708.05	1,881.39	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมดาวน์ไลท์เหลี่ยมฝังฝ้าเพดาน แบบ 2 หลอด ขั้ว E27	12.000	ชุด	198.00	2,376.00	115.00	1,380.00	3,756.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด Ø 6" หลอด LED 18 W.	115.000	ชุด	154.00	17,710.00	115.00	13,225.00	30,935.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอย ขนาด Ø 6" หลอด LED 18 W.	68.000	ชุด	300.00	20,400.00	115.00	7,820.00	28,220.00	
	- โคมไฟ LED T8 4x18W ครอบอะคริลิกกระจายแสง แบบขุ่น	6.000	ชุด	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- สวิทซ์เปิด-ปิด พร้อมหน้ากาก ฝังผนัง	67.000	ชุด	95.00	6,365.00	80.00	5,360.00	11,725.00	
	- สวิทซ์เปิด-ปิดสองทาง พร้อมหน้ากาก ฝังผนัง	15.000	ชุด	125.00	1,875.00	80.00	1,200.00	3,075.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) ชนิดมีกราวด์ พร้อมหน้ากาก	65.000	ชุด	170.00	11,050.00	90.00	5,850.00	16,900.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (1ปลั๊ก) ชนิดมีกราวด์ พร้อมหน้ากาก	10.000	ชุด	107.00	1,070.00	90.00	900.00	1,970.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x35 w. DICHOIC HALOGEN 1.5 HR	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	310.00	1,860.00	16,860.00	
	- ตู้ MDB ขนาด 200A/3P พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LOAD CENTER ขนาด 100A 3P 4 สาย 12 ช่อง	3.000	ชุด	8,560.00	25,680.00	1,200.00	3,600.00	29,280.00	
	- สายไฟดวงโคม	201.000	จุด	82.00	16,482.00	76.00	15,276.00	31,758.00	
	- สายไฟสวิตช์	82.000	จุด	145.00	11,890.00	76.00	6,232.00	18,122.00	
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	75.000	จุด	420.00	31,500.00	110.00	8,250.00	39,750.00	
	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโสโครก (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อโสโครกอ่างล้างหน้า	18.000	จุด	900.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครกโถส้วมเซรามิกนั่งราบ	15.000	จุด	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- งานเดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชาย	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- งานเดินท่อโสโครกรูระบายน้ำทิ้ง	18.000	จุด	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	18.000	จุด	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำดีโถปัสสาวะชาย	1.000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีโถส้วมเซรามิกนั่งราบ	15.000	จุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีสายฉีดชำระ	15.000	จุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีฝักบัว	12.000	จุด	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีก๊อกน้ำ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	30.000	ม.	62.00	1,860.00	40.00	1,200.00	3,060.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 x 0.45 ม.	4.000	ชุด	170.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์								
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 350 วัตต์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมฐานราก	1.000	ชุด	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	- พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16" พร้อมเต้ารับปลั๊กฝังผนัง	4.000	ชุด	0.00	0.00	345.00	1,380.00	1,380.00	
	- พัดลมติดฝ้าเพดาน	16.000	ชุด	0.00	0.00	345.00	5,520.00	5,520.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิดถังเคมีมือถือ 10 ปอนด์	3.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	150.00	150.00	
	- กริ่งฉุกเฉิน	3.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	150.00	150.00	
	- ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่ง อะครีลิกใส แบบแขวน ใช้ไฟมีแบตสำรอง	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	
	รวมค่าอาคารหอพักหญิง	-	-	342,336.91	1,695,425.95	63,254.00	458,073.78	2,153,499.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**อาคารหอพักชาย**								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (บันไดทางเข้าอาคาร)								
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	9.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,025.92	1,025.92	
	- ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อวัสดุ 25 %)	2.570	ลบ.ม.	700.93	1,801.39	112.00	287.84	2,089.23	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.030	ลบ.ม.	1,610.00	1,658.30	426.00	438.78	2,097.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	4.950	ลบ.ม.	2,620.00	12,969.00	419.00	2,074.05	15,043.05	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	3.300	ตร.ม.	35.00	115.50	5.00	16.50	132.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (เผื่อวัสดุ 5 %)	.016	ตัน	27,787.85	444.60	4,400.00	70.40	515.01	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %)	.183	ตัน	27,157.01	4,969.73	4,400.00	805.20	5,774.93	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %)	.119	ตัน	24,887.76	2,961.64	3,600.00	428.40	3,390.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.600	กก.	67.29	645.98	0.00	0.00	645.98	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่าย็ดแบบ (ใช้ 50%)	22.200	ตร.ม.	400.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	44.400	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	5,372.40	5,372.40	
	- ตะปู	11.100	กก.	49.07	544.67	0.00	0.00	544.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	70.000	ตร.ม.	273.00	19,110.00	56.00	3,920.00	23,030.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	207.000	ตร.ม.	284.00	58,788.00	94.00	19,458.00	78,246.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	554.000	ตร.ม.	75.00	41,550.00	87.00	48,198.00	89,748.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 24"	215.000	ตร.ม.	300.00	64,500.00	181.00	38,915.00	103,415.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดกันน้ำ หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	13,900.00	41,700.00	2,050.00	6,150.00	47,850.00	
	- งานขูดล้าง ทำความสะอาดสีผนังเดิม	597.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	5,970.00	5,970.00	
	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [F1] พื้น ค.ส.ล.เดิม ปู PVC ไวนิล หนา 5 mm. ระบบล็อค 2 G click	75.000	ตร.ม.	700.00	52,500.00	250.00	18,750.00	71,250.00	
	- [F2] พื้นเฉลียง ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 6"x24"	45.000	ตร.ม.	300.00	13,500.00	158.00	7,110.00	20,610.00	
	- [F3] พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	76.000	ตร.ม.	300.00	22,800.00	158.00	12,008.00	34,808.00	
	- [F4] พื้นระเบียง ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 12"x24"	72.000	ตร.ม.	350.00	25,200.00	158.00	11,376.00	36,576.00	
	- [F5] พื้นภายใน ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x24"	78.000	ตร.ม.	350.00	27,300.00	158.00	12,324.00	39,624.00	
	- [F6] พื้นขัดล้างทำความสะอาดพร้อมลงยาแนวใหม่	340.000	ตร.ม.	10.00	3,400.00	10.00	3,400.00	6,800.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	118.000	ม.	200.00	23,600.00	42.00	4,956.00	28,556.00	
	- งานซ่อมแซมพื้นส่วนที่ชำรุด (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [C1] ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	318.000	ตร.ม.	298.00	94,764.00	75.00	23,850.00	118,614.00	
	- [C2] ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	76.000	ตร.ม.	343.00	26,068.00	75.00	5,700.00	31,768.00	
	- [C3]งานอุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	144.000	ตร.ม.	24.00	3,456.00	30.00	4,320.00	7,776.00	
	- งานยกหลุมฝ้าเพดาน	88.000	ม.	200.00	17,600.00	75.00	6,600.00	24,200.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	538.000	ตร.ม.	33.00	17,754.00	30.00	16,140.00	33,894.00	
	งานซ่อมแซมหลังคา								
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาและหลังคาส่วนที่ชำรุด(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. (ทางเข้าเดิม) พร้อมอุปกรณ์และเปลี่ยนโครงสร้างที่ชำรุด	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- D4 ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด 2.60x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- D5 ประตูบานติดตายพร้อมช่องแสง ขนาด 3.80x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D6 ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด 3.20x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D7 ประตูบานเลื่อนเดิม ขนาด 3.20x2.50 ม. (รื้อถอน+ติดตั้งใหม่)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D8 ประตูบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสง ขนาด 2.00x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- D10 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- D11 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.60x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.60x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 1.75x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- W5 หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.20x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.40x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	งานสี								
	ปูนเก่า								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก) ปูนเก่า	367.000	ตร.ม.	47.00	17,249.00	34.00	12,478.00	29,727.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายใน) ปูนเก่า	310.000	ตร.ม.	36.00	11,160.00	30.00	9,300.00	20,460.00	
	ปูนใหม่								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก) ปูนใหม่	273.000	ตร.ม.	44.00	12,012.00	34.00	9,282.00	21,294.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายใน) ปูนใหม่	110.000	ตร.ม.	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00	
	- งานทาสีเหล็กทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเดิม	33.000	ตร.ม.	58.00	1,914.00	35.00	1,155.00	3,069.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	2.000	ชุด	4,451.50	8,903.00	450.00	900.00	9,803.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	8.000	ชุด	4,451.50	35,612.00	450.00	3,600.00	39,212.00	
	- โถปัสสาวะชาย	9.000	ชุด	2,745.50	24,709.50	450.00	4,050.00	28,759.50	
	- โถส้วมเซรามิกนั่งราบฟลัชแท้งค์ พร้อมสายฉีดชำระ +วาล์วควบคุมน้ำ	15.000	ชุด	3,362.50	50,437.50	450.00	6,750.00	57,187.50	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.90x3.70 ม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	70.00	280.00	12,280.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,424.00	2,848.00	70.00	140.00	2,988.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	12.000	ชุด	1,552.00	18,624.00	70.00	840.00	19,464.00	
	- ราวแขวนผ้า	12.000	ชุด	435.00	5,220.00	70.00	840.00	6,060.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิกแบบฝังผนัง	12.000	ชุด	409.00	4,908.00	120.00	1,440.00	6,348.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ 1/2" (ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า)	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	25.00	150.00	1,830.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (Floor Drain)	18.000	ชุด	262.00	4,716.00	75.00	1,350.00	6,066.00	
	- หินแกรนิตติดตั้งเคาน์เตอร์	7.000	ตร.ม.	2,663.00	18,641.00	198.00	1,386.00	20,027.00	
	งานราวระเบียง								
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2x4" หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	1,015.00	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00	
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1x2" หนา 2.3 มม.	17.000	ท่อน	462.00	7,854.00	0.00	0.00	7,854.00	
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยม (Flat Bars) ขนาด 1" หนา 3 มม.	19.000	ท่อน	116.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	740.820	กก.	0.00	0.00	12.00	8,889.84	8,889.84	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา	45.600	ตร.ม.	58.00	2,644.80	35.00	1,596.00	4,240.80	
	งานฟาซาด (Facade)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 100x50 พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด 2"x2"x2.3 มม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	52.000	ตร.ม.	3,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
	งานกันสาดด้านหน้าอาคาร								
	- กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รวมอุปกรณ์	12.000	ตร.ม.	1,450.00	17,400.00	500.00	6,000.00	23,400.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.5 มม	15.000	ท่อน	210.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1-1/2"x1-1/2" หนา 2.3 มม.	11.000	ท่อน	478.00	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 2"x2" หนา 3 มม.	1.000	ท่อน	389.00	389.00	0.00	0.00	389.00	
	- พุกเหล็ก Ø 1/2"	12.000	ตัว	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	264.450	กก.	0.00	0.00	12.00	3,173.40	3,173.40	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา	20.230	ตร.ม.	58.00	1,173.34	35.00	708.05	1,881.39	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมดาวน์ไลท์เหลี่ยมฝังฝ้าเพดาน แบบ 2 หลอด ขั้ว E27	12.000	ชุด	198.00	2,376.00	115.00	1,380.00	3,756.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด Ø 6" หลอด LED 18 W.	115.000	ชุด	154.00	17,710.00	115.00	13,225.00	30,935.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ชนิดติดลอย ขนาด Ø 6" หลอด LED 18 W.	68.000	ชุด	300.00	20,400.00	115.00	7,820.00	28,220.00	
	- โคมไฟ LED T8 4x18W ครอบอะคริลิกกระจายแสง แบบขุ่น	6.000	ชุด	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- สวิทซ์เปิด-ปิด พร้อมหน้ากาก ฝังผนัง	67.000	ชุด	95.00	6,365.00	80.00	5,360.00	11,725.00	
	- สวิทซ์เปิด-ปิดสองทาง พร้อมหน้ากาก ฝังผนัง	15.000	ชุด	125.00	1,875.00	80.00	1,200.00	3,075.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) ชนิดมีกราวด์ พร้อมหน้ากาก	65.000	ชุด	170.00	11,050.00	90.00	5,850.00	16,900.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (1ปลั๊ก) ชนิดมีกราวด์ พร้อมหน้ากาก	10.000	ชุด	107.00	1,070.00	90.00	900.00	1,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMERGENCY LIGHT 2x35 w. DICHOIC HALOGEN 1.5 HR	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	310.00	1,860.00	16,860.00	
	- ตู้ MDB ขนาด 200A/3P พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ตู้ LOAD CENTER ขนาด 100A 3P 4 สาย 12 ช่อง	3.000	ชุด	8,560.00	25,680.00	1,200.00	3,600.00	29,280.00	
	- สายไฟดวงโคม	201.000	จุด	82.00	16,482.00	76.00	15,276.00	31,758.00	
	- สายไฟสวิตซ์	82.000	จุด	145.00	11,890.00	76.00	6,232.00	18,122.00	
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	75.000	จุด	420.00	31,500.00	110.00	8,250.00	39,750.00	
	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโสโครก (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อโสโครกอ่างล้างหน้า	18.000	จุด	900.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครกโถส้วมเซรามิกนั่งราบ	15.000	จุด	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- งานเดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชาย	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อโสโครกรูระบายน้ำทิ้ง	18.000	จุด	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	18.000	จุด	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีโถปัสสาวะชาย	1.000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีโถส้วมเซรามิกนั่งราบ	15.000	จุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีสายฉีดชำระ	15.000	จุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีฝักบัว	12.000	จุด	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีก๊อกน้ำ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	30.000	ม.	62.00	1,860.00	40.00	1,200.00	3,060.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 x 0.45 ม.	4.000	ชุด	170.00	680.00	0.00	0.00	680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์								
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 350 วัตต์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมฐานราก	1.000	ชุด	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	- พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16" พร้อมเต้ารับปลั๊กฝังผนัง	4.000	ชุด	0.00	0.00	345.00	1,380.00	1,380.00	
	- พัดลมติดฝ้าเพดาน	16.000	ชุด	0.00	0.00	345.00	5,520.00	5,520.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิดถังเคมีมือถือ 10 ปอนด์	3.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	150.00	150.00	
	- กริ่งฉุกเฉิน	3.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	150.00	150.00	
	- ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่ง อะครีลิกใส แบบแขวน ใช้ไฟมีแบตสำรอง	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอาคารหอพักชาย	-	-	342,336.91	1,665,799.95	63,254.00	456,885.78	2,122,685.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,423,885.50	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์**		รวม					419,054.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							419,054.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 419,054.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:01:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์**								
	1.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์350วัตต์	2.000	ชุด	8,480.00		0.00	0.00	16,960.00	
	1.2 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด3,000ลิตร(พร้อมอุปกรณ์)	2.000	ชุด	13,628.00		0.00	0.00	27,256.00	
	1.3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด10,000ลิตรพร้อมฐานร	2.000	ชุด	150,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
	1.4 พัดลมโคจรติดผนังขนาด16"พร้อมเต้ารับปลั๊กฝังผนัง	8.000	ชุด	1,790.00		0.00	0.00	14,320.00	
	1.5 พัดลมติดฝ้าเพดาน	32.000	ชุด	1,360.00		0.00	0.00	43,520.00	
	1.6 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	6.000	ชุด	630.00		0.00	0.00	3,780.00	
	1.7 ถังดับเพลิงชนิดถังเคมีมือถือ10ปอนด์	6.000	ชุด	898.00		0.00	0.00	5,388.00	
	1.8 กริ่งฉุกเฉิน	6.000	ชุด	555.00		0.00	0.00	3,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.9 ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่งอะครีลิกใสแบบแขวนใช้ไฟมีแบตสำรอง	6.000	ชุด	750.00		0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	178,091.00	419,054.00	0.00	0.00	419,054.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	4,423,885.50	1.3009	5,755,032.64	
			รวมค่าก่อสร้าง	5,755,032.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,755,032.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:03:15

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,755,032.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,755,032.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:03:15

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖ มิ.ย. 2565

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
09 มิถุนายน 2566 09:03:15

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	419,054.00	29,333.78	448,387.78	
			รวมค่าก่อสร้าง	448,387.78	

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:03:29

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖ มิ.ย. 2566

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
09 มิถุนายน 2566 09:03:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จำนวน 1 หลังละ 5,755,032.64 บาท	5,755,032.64	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	448,387.78	
สรุป	ราคากลาง	6,203,420.42	
	ราคากลาง (..... หกล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสองสตางค์ .....)		

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:03:36

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖ มิ.ย. 2566

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
09 มิถุนายน 2566 09:03:36

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 96/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๗ มิ.ย. 2566

(อรอนงค์ อนุรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์

09 มิถุนายน 2566 09:03:36