ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การก่อสร้างโรงสีชุมชน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๐๓,๗๐๐ .- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร ๑ หลัง ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๓๙๕,๕๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ก่อสร้างโรงสีชุมชน
โดยทำการก่อสร้างโรงสีชุมชน ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๓๐๗,๒๔๘.๔๙	๑.๒๗๒๖	๓๙๑,๐๐๔.๔๒	
๒	ค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่	-	-	๔,๖๒๑.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๓๙๕,๖๒๕.๔๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๙๕,๕๐๐.๐๐	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร


เจ้าของโครงการ บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน

โดยทำการก่อสร้างโรงสีชุมชน ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	307,248.49	1.2726	391,004.42	
2	ค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่			4,621.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**395,625.42**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**395,500.00**	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานดินถมภายนอกอาคาร	420.00	ลบ.ม.	157.00	15.00	172.00	72,240.00	ขนส่งรถ6ล้อ
2	งานดินขุด	6.00	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	888.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	199.00	
	3.1ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.1300	ตัน	2,831.00	-	2,831.00	368.03	
	3.2ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	175.00	
	3.3หินผสมคอนกรีต	0.50	ลบ.ม.	493.00	-	493.00	246.50	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	-	498.00	498.00	3,984.00	
	4.1ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.7360	ตัน	2,831.00	-	2,831.00	7,745.62	
	4.2ทรายหยาบ	4.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	1,575.00	
	4.3หินผสมคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	493.00	-	493.00	4,437.00	
5	ตัด,ดัดและผูกเหล็กเสริม							
	5.1เหล็ก RB 6 มม.	0.0548	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	1,355.20	
	5.2เหล็ก RB 9 มม.	0.2670	ตัน	19,665.00	4,100.00	23,765.00	6,345.26	
	5.3เหล็ก RB 12 มม.	0.3601	ตัน	19,994.00	3,300.00	23,294.00	8,388.17	
	5.4ลวดผูกเหล็ก	20.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	860.00	
6	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	50.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	6,650.00	
	6.1ไม้แบบ	50.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	26,600.00	
	6.2ตะปู	12.50	ก.ก.	51.00	-	51.00	637.50	
7	งานฉาบปูน	10.80	ตร.ม.	-	82.00	82.00	885.60	
	7.1ปูนซีเมนต์ผสม	0.1301	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	346.46	
	7.2ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	400.00	-	400.00	200.00	
8	งานพื้นขัดมัน	50.00	ตร.ม.	-	82.00	82.00	4,100.00	
	8.1ปูนซีเมนต์ผสม	1.076	ตัน	2,831.00	-	2,831.00	3,046.16	
	8.2ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	1,925.00	
9	งานตาข่ายเหล็กถัก	55.20	ตร.ม.	-	-	850.00	46,920.00	เหมารวม
10	งานระบบไฟฟ้า	1.00	โครงการ	-	-	12,000.00	12,000.00	เหมารวม
11	เหล็กC75*45*15มม.หนา2.3มม.	20.00	ท่อน	377.00	-	377.00	7,540.00	
12	เหล็กC100*50*20มม.หนา2.3มม	31.00	ท่อน	425.00	-	425.00	13,175.00	
13	งานเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	84.00	ตร.ม.	-	250.00	250.00	21,000.00	รวมลวดเชื่อม
14	ทาสีกันสนิมและทาสีจริง	84.00	ตร.ม.	60.00	73.00	133.00	11,172.00	
ยอดยกไป							**265,004.49**	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						**265,004.49**	
15	กระเบื้องลอนคู่ หนา 4 ม.ม.(สี)	277.00	แผ่น	60.00	20.00	80.00	22,160.00	ขนาด 4 ฟุต
16	ครอบกระเบื้อง (สี)	27.00	ตัว	80.00	20.00	100.00	2,700.00	
17	ตะขอยึดกระเบื้อง	304.00	ตัว	3.50	-	3.50	1,064.00	
18	เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	40.00	เมตร	40.00	73.00	113.00	4,520.00	
19	ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป	40.00	เมตร	30.00	73.00	103.00	4,120.00	
20	งานดินถมภายในอาคาร	30.00	ลบ.ม.	157.00	99.00	256.00	7,680.00	ขนส่งรถ6ล้อ
รวมค่างานต้นทุน							**307,248.49**	

