ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๖๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารขนาด กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๘๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)
(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน
รายละเอียดดังนี้ ๑.ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๒.๘๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๓๗๒,๘๔๑.๘๔	๑.๒๗๒๖	๔๗๔,๔๗๘.๕๒	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๔๗๔,๔๗๘.๕๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๗๔,๐๐๐.๐๐	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

รายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 22.80 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	372,841.84	1.2726	474,478.52	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**474,478.52**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**474,000.00**	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ย้ายหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	
2	รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	105.00	ตร.ม.	-	20.00	20.00	2,100.00	
3	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	2.00	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	296.00	
4	ดินถม	26.00	ลบ.ม.	157.00	99.00	256.00	6,656.00	
5	คอนกรีต	6.65	ลบ.ม.	1,747.00	391.00	2,138.00	14,217.70	
6	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	525.00	
7	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	-	133.00	133.00	1,330.00	
	7.1ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	5,320.00	
	7.2ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	1,596.00	
	7.3ตะปู	5.00	ก.ก.	51.00	-	51.00	255.00	
8	เหล็กเสริม RB 6	0.1154	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	2,853.84	
9	เหล็กเสริม RB 12	0.1243	ตัน	19,994.00	3,300.00	23,294.00	2,895.44	
10	ลวดผูกเหล็ก	10.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	430.00	
11	ประตู - หน้าต่าง							
	11.1 ป1	1.00	ชุด	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
	11.2 น1	6.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	33,000.00	
	11.3 น2	1.00	ชุด	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00	
	11.4 น2	1.00	ชุด	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	
12	งานผนัง							
	12.1ก่ออิฐ	59.00	ตร.ม.	-	84.00	84.00	4,956.00	
	12.2อิฐบล็อค	443.00	ก้อน	6.00	-	6.00	2,658.00	
	12.3อิฐดาน	370.00	ก้อน	12.00	-	12.00	4,440.00	
	12.4ปูนซีเมนต์ผสม	0.40	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,065.20	
	12.5ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	700.00	
13	ฉาบผนัง	59.00	ตร.ม.	-	82.00	82.00	4,838.00	
	13.1ปูนซีเมนต์ผสม	0.75	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,997.25	
	13.2ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	400.00	-	400.00	1,200.00	
14	ติดตั้งโครงหลังคา	1.00	งาน	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	14.1เหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	8.00	ท่อน	510.00	-	510.00	4,080.00	
	14.2เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	23.00	ท่อน	425.00	-	425.00	9,775.00	
รวมยอดยกไป							**135,184.44**	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	รวมยอดยกมา						135,184.44	
15	ทาสีกันสนิมและสีจริง	32.00	ตร.ม.	60.00	73.00	133.00	4,256.00	
16	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต(สีซีเมนต์)	344.00	แผ่น	49.50	20.00	69.50	23,908.00	
17	ครอบมุม	43.00	แผ่น	70.00	20.00	90.00	3,870.00	
18	ขอยึดกระเบื้อง	688.00	อัน	3.50	-	3.50	2,408.00	
19	ตะปูเกลียว	86.00	อัน	3.50	-	3.50	301.00	
20	ไม้ฝาสำเร็จรูป 8"	60.00	เมตร	40.00	73.00	113.00	6,780.00	
21	ไม้ฝาสำเร็จรูป 6"	100.00	เมตร	30.00	73.00	103.00	10,300.00	
22	งานปูพื้น	105.00	ตร.ม.	-	174.00	174.00	18,270.00	
	22.1กระเบื้องปูพื้น24"x24"	105.00	ตร.ม.	420.00	-	420.00	44,100.00	
	22.2ปูนซีเมนต์ผสม	2.80	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	7,456.40	
	22.3ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	2,100.00	
23	งานบุผนังห้องน้ำ	14.00	ตร.ม.	-	166.00	166.00	2,324.00	
	23.1กระเบื้องบุผนัง 8"x10"	14.00	ตร.ม.	186.00	-	186.00	2,604.00	
24	งานฝ้าภายนอก(ทาสี)	57.00	ตร.ม.	380.00	75.00	455.00	25,935.00	
25	งานฝ้าภายใน(ทาสี)	109.00	ตร.ม.	280.00	75.00	355.00	38,695.00	
26	งานสีภายใน	170.00	ตร.ม.	60.00	30.00	90.00	15,300.00	
27	งานสีภายนอก	125.00	ตร.ม.	60.00	34.00	94.00	11,750.00	
28	งานไฟฟ้า							
	28.1โคมหลอดฟลูออเรสเซ็นต์							
	2x36w ชนิดสะท้อนแสงฝังในฝ้า	8.00	ชุด	550.00	150.00	700.00	5,600.00	
	28.2สวิทช์	2.00	ชุด	25.00	-	25.00	50.00	
	28.3ปลั๊ก	2.00	ชุด	25.00	-	25.00	50.00	
	28.4สายไฟฟ้า.	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	
	28.5พัดลมติดฝาผนัง	4.00	ชุด	1,500.00	500.00	2,000.00	8,000.00	
	28.6พัดลมโคจร	1.00	ชุด	2,000.00	600.00	2,600.00	2,600.00	
	รวมค่างานต้นทุน						**372,841.84**	