ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้ – บ้านนา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๑๗๔,๐๐๐ .- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.สายยางใช้ – บ้านนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๑๕๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา
หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ ศิษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ทาง
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑๑๐,๑๐๘.๗๒	๑.๓๓๖๕	๑๔๗,๑๖๐.๓๑	
๒	ค่าเครื่องจักร (ปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด,ปรับเกลี่ยดินลูกรังไหล่ทาง)	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๑๕๗,๑๖๐.๓๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๗,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ บ้านนาสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบแปลน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	110,108.72	1.3365	147,160.31	
2	ค่าเครื่องจักร (ปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด, ปรับเกลี่ยดินลูกรังไหล่ทาง)	5,000.00	-	5,000.00	
3	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	5,000.00	-	5,000.00	เหมาจ่าย
สรุป	รวมเป็นเงิน			**157,160.31**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**157,000.00**	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางใช้-บ้านนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ทาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	คอนกรีตถนน	45.00	ลบ.ม.	1,839.00	-	1,839.00	82,755.00	
2	ดินลูกรังไหล่ทาง	11.00	ลบ.ม.	180.00	-	180.00	1,980.00	
3	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	5,250.00	
4	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	0.1460	ตัน	18,504.00	-	18,504.00	2,701.58	
5	เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	0.0167	ตัน	20,607.00	-	20,607.00	344.14	
6	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	60.00	-	60.00	120.00	
7	แอสฟัลท์	20.00	ลิตร	20.00	-	20.00	400.00	
8	ท่อ PVC	1.00	ท่อน	58.00	-	58.00	58.00	
9	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	300.00	ตร.ม.	25.00	-	25.00	7,500.00	
10	ค่าแรงก่อสร้างถนน	300.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	9,000.00	
รวมค่างานต้นทุน							**110,108.72**	

