ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๗๐,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป **ก่อสร้าง**ถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายอวน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๔ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ..... เป็น ๒๗๐,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๒ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** 24 มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง
รายละเอียดดังนี้ ๑.ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	๒๑๒,๗๐๙.๘๔	๑.๒๗๒๖	๒๗๐,๖๙๔.๕๕	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๒๗๐,๖๙๔.๕๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๐,๕๐๐.๐๐	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง

รายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	212,709.84	1.2726	270,694.55	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**270,694.55**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**270,500.00**	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านนาสร้าง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานพื้นปูกระเบื้อง	85.50	ตร.ม.	-	158.00	158.00	13,509.00	
	1.1กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"x12"	85.50	ตร.ม.	158.00	-	158.00	13,509.00	
	1.2ปูนซีเมนต์ผสม	1.71	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	4,553.73	
	1.3ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	3,150.00	
2	งานก่ออิฐ	43.85	ตร.ม.	-	89.00	89.00	3,902.65	รวมคานเอ็น+
	2.1อิฐแดง	2,894.00	ก้อน	1.80	-	1.80	5,209.20	เสาเอ็น
	2.2ปูนซีเมนต์ผสม	0.70	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,864.10	
	2.3ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	700.00	
3	งานฉาบปูน	87.70	ตร.ม.	-	82.00	82.00	7,191.40	
	3.1ปูนซีเมนต์ผสม	0.73	ตัน	2,663.00	-	2,663.00	1,943.99	
	3.2ทรายละเอียด	2.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	875.00	
4	งานสีอาคาร	1.00	โครงการ	-	-	20,000.00	20,000.00	เหมารวม
5	งานไฟฟ้าอาคาร	1.00	โครงการ	-	-	9,000.00	9,000.00	เหมารวม
6	กระเบื้องลอนคู่5ฟุต หนา4ม.ม.	1.00	แผ่น	50.00	12.50	62.50	62.50	
7	ครอบมุมหลังคาลอนคู่ 20 องศา	34.00	แผ่น	50.00	20.00	70.00	2,380.00	
8	ตะปูเกลียว	68.00	ตัว	3.00	-	3.00	204.00	
9	ฝ้าภายใน	64.00	ตร.ม.	-	-	280.00	17,920.00	เหมารวม
10	ฝ้าภายนอก	40.00	ตร.ม.	-	-	380.00	15,200.00	เหมารวม
11	เชิงชาย	42.80	เมตร	40.00	73.00	113.00	4,836.40	
12	ปิดเชิงชาย	42.80	เมตร	30.00	73.00	103.00	4,408.40	
13	ไฟฟ้าส่องสว่าง	4.00	ชุด	300.00	150.00	450.00	1,800.00	เหมารวม
14	ผ2	7.00	ตร.ม.	-	-	1,000.00	7,000.00	เหมารวม
15	ป1	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	เหมารวม
16	ป2	1.00	ชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	เหมารวม
17	น1	5.00	ชุด	-	-	7,000.00	35,000.00	เหมารวม
18	งานคานรองรับผนัง							
	18.1คอนกรีต	0.42	ลบ.ม.	1,600.00	391.00	1,991.00	836.22	
	18.2เหล็กDB12	0.0703	ตัน	18,152.00	3,300.00	21,452.00	1,508.08	
	18.3เหล็กRB6	0.0078	ตัน	21,051.00	4,100.00	25,151.00	196.18	
	18.4ไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ.	532.00	133.00	665.00	19,950.00	
	รวมค่างานต้นทุน						**212,709.84**	