

**ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

**เรื่อง** ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๔ แหล่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

---

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาพื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๔ แหล่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างป้ายโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 4 แหล่ง คือ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 679,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 4 แหล่ง ป้าย ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 679,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 ปร.4
   - 6.2 ปร.5
   - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   - 7.1 นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม ประธานกรรมการ
   - 7.2 นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ
   - 7.3 นายณัฐพงษ์ เมตตา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

**แบบ ปร . 6** แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการค่างานก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 30/2567 รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง<br>บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | **งานก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู** | **679,000.-** | |
| | **บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง)** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวม | **679,000.-** | |
| | **หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน** | | |

ประมาณการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

นายสุธีระ รักการ

กรรมการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณัฐพงษ์ เมตตา

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท งานก่อสร้างป้าย**โครงการพัฒนาฟื้นฟู** บูรณะ**แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด** (จำนวน 4 แหล่ง)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 30/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 518,891.67 | 1.3090 | 679,229.19 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| 5 | ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7% ) | - | - | - | |
| 6 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข | | | | |
| | และความจำเป็นต้องมี | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 679,229.19 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ) | | | **679,000.00** | |
| | **ตัวอักษร ( หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )** | | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม. | | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม. | | | | |

ประมาณการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

นายสุธีระ รักการ

กรรมการ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณัฐพงษ์ เมตตา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) แบบเลขที่ 30/2567

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุและสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | **แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน** | | | | | | | |
| 1.1 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | |
| | - เสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ยาว 3.00 เมตร | 6.00 | ต้น | 380.00 | 2,282.8 | 80.00 | 480.00 | 2,762.76 |
| | - งานสกัดหัวเข็ม | 6.00 | ต้น | 350.00 | 2,100.0 | - | - | 2,100.00 |
| | - งานขุดดินพร้อมถมคืน | 4.20 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 470.40 | 470.40 |
| | - ทรายหยาบ | 0.20 | ลบ.ม. | 420.00 | 84.00 | 112.00 | 22.40 | 106.40 |
| | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.16 | ลบ.ม. | 1,532.00 | 245.12 | 327.00 | 52.32 | 297.44 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม | 2.26 | ลบ.ม. | 2,420.60 | 5,470.56 | 419.00 | 946.94 | 6,417.50 |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%) | 15.74 | ตร.ม. | 385.00 | 6,059.90 | - | - | 6,059.90 |
| | - ค่าแรงงานไม้แบบ | 19.68 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 2,735.52 | 2,735.52 |
| | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% ของไม้แบบ) | 4.72 | ตร.ม. | 256.00 | 1,208.32 | - | - | 1,208.32 |
| | - ตะปู | 4.92 | กก. | 46.73 | 229.91 | - | - | 229.91 |
| | - เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %) | 13.160 | กก. | 21.20 | 278.99 | 4.40 | 57.90 | 336.90 |
| | - เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %) | 161.020 | กก. | 20.95 | 3,373.37 | 3.60 | 579.67 | 3,953.04 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.22 | กก. | 25.83 | 134.83 | - | - | 134.83 |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงานงานโครงสร้าง | | | | | | | 26,812.92 |
| 1.2 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 9.00 | ตร.ม. | 72.00 | 648.00 | 105 | 945.00 | 1,593.00 |
| | - งานหล่อคอนกรีตเสริมเพื่อทำลวดบัว | 6.00 | ม. | 130.00 | 780.00 | 44 | 264.00 | 1,044.00 |
| | - งานลวดบัวฐานป้ายสูง 0.70 ม. | 4.00 | ม. | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| | - งานลวดบัวกรอบป้ายด้านหน้าและด้านหลัง | 30.00 | ม. | 120.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| | - งานทาสี | 9.00 | ตร.ม. | 67.00 | 603.00 | 30 | 270.00 | 873.00 |
| | - งานตราสัญลักษณ์ สแตนเลสยกขอบ 1" กัดกรดลงสีตามแบบ | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| | - ป้ายหินแกรนิต บลูเพิร์ล หนา 15 มม. ตัวอักษรกัดกรดสีทอง | 1.00 | ชุด | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,800 | 1,800.00 | 81,800.00 |
| | ขนาด 1.60x2.60 ม. | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 102,910.00 |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน** | | | | | | | **129,722.92** |

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) แบบเลขที่ 30/2567

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุและสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 2 | **แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง** | | | | | | | |
| 2.1 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | |
| | - เสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ยาว 3.00 เมตร | 6.00 | ต้น | 380.00 | 2,282.8 | 80.00 | 480.00 | 2,762.76 |
| | - งานสกัดหัวเข็ม | 6.00 | ต้น | 350.00 | 2,100.0 | - | - | 2,100.00 |
| | - งานขุดดินพร้อมถมคืน | 4.20 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 470.40 | 470.40 |
| | - ทรายหยาบ | 0.200 | ลบ.ม. | 420.00 | 84.00 | 112.00 | 22.40 | 106.40 |
| | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.16 | ลบ.ม. | 1,532.00 | 245.12 | 327.00 | 52.32 | 297.44 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม | 2.26 | ลบ.ม. | 2,420.60 | 5,470.56 | 419.00 | 946.94 | 6,417.50 |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%) | 15.74 | ตร.ม. | 385.00 | 6,059.90 | - | - | 6,059.90 |
| | - ค่าแรงงานไม้แบบ | 19.68 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 2,735.52 | 2,735.52 |
| | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% ของไม้แบบ) | 4.72 | ตร.ม. | 256.00 | 1,208.32 | - | - | 1,208.32 |
| | - ตะปู | 4.92 | กก. | 46.73 | 229.91 | - | - | 229.91 |
| | - เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %) | 13.160 | กก. | 21.20 | 278.99 | 4.40 | 57.90 | 336.90 |
| | - เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %) | 161.020 | กก. | 20.95 | 3,373.37 | 3.60 | 579.67 | 3,953.04 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.22 | กก. | 25.83 | 134.83 | - | - | 134.83 |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานโครงสร้าง</u> | | | | | | | 26,812.92 |
| 2.2 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 9.00 | ตร.ม. | 72.00 | 648.00 | 105 | 945.00 | 1,593.00 |
| | - งานหล่อคอนกรีตเสริมเพื่อทำลวดบัว | 6.00 | ม. | 130.00 | 780.00 | 44 | 264.00 | 1,044.00 |
| | - งานลวดบัวฐานป้ายสูง 0.70 ม. | 4.00 | ม. | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| | - งานลวดบัวกรอบป้ายด้านหน้าและด้านหลัง | 30.00 | ม. | 120.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| | - งานทาสี | 9.00 | ตร.ม. | 67.00 | 603.00 | 30 | 270.00 | 873.00 |
| | - งานตราสัญลักษณ์ สแตนเลสยกขอบ 1" กัดกรดลงสีตามแบบ | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| | - ป้ายหินแกรนิต บลูเพิร์ล หนา 15 มม. ตัวอักษรกัดกรดสีทอง | 1.00 | ชุด | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,800 | 1,800.00 | 81,800.00 |
| | ขนาด 1.60x2.60 ม. | | | | | | | |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสถาปัตยกรรม</u> | | | | | | | 102,910.00 |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง** | | | | | | | **129,722.92** |

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) แบบเลขที่ 30/2567

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุและสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 3 | **แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย** | | | | | | | |
| 3.1 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | |
| | - เสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ยาว 3.00 เมตร | 6.00 | ต้น | 380.00 | 2,282.8 | 80.00 | 480.00 | 2,762.76 |
| | - งานสกัดหัวเข็ม | 6.00 | ต้น | 350.00 | 2,100.0 | - | - | 2,100.00 |
| | - งานขุดดินพร้อมถมคืน | 4.20 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 470.40 | 470.40 |
| | - ทรายหยาบ | 0.200 | ลบ.ม. | 420.00 | 84.00 | 112.00 | 22.40 | 106.40 |
| | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.16 | ลบ.ม. | 1,532.00 | 245.12 | 327.00 | 52.32 | 297.44 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม | 2.26 | ลบ.ม. | 2,420.60 | 5,470.56 | 419.00 | 946.94 | 6,417.50 |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%) | 15.74 | ตร.ม. | 385.00 | 6,059.90 | - | - | 6,059.90 |
| | - ค่าแรงงานไม้แบบ | 19.68 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 2,735.52 | 2,735.52 |
| | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% ของไม้แบบ) | 4.72 | ตร.ม. | 256.00 | 1,208.32 | - | - | 1,208.32 |
| | - ตะปู | 4.92 | กก. | 46.73 | 229.91 | - | - | 229.91 |
| | - เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %) | 13.160 | กก. | 21.20 | 278.99 | 4.40 | 57.90 | 336.90 |
| | - เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %) | 161.020 | กก. | 20.95 | 3,373.37 | 3.60 | 579.67 | 3,953.04 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.22 | กก. | 25.83 | 134.83 | - | - | 134.83 |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานโครงสร้าง</u> | | | | | | | 26,812.92 |
| 3.2 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 9.00 | ตร.ม. | 72.00 | 648.00 | 105 | 945.00 | 1,593.00 |
| | - งานหล่อคอนกรีตเสริมเพื่อทำลวดบัว | 6.00 | ม. | 130.00 | 780.00 | 44 | 264.00 | 1,044.00 |
| | - งานลวดบัวฐานป้ายสูง 0.70 ม. | 4.00 | ม. | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| | - งานลวดบัวกรอบป้ายด้านหน้าและด้านหลัง | 30.00 | ม. | 120.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| | - งานทาสี | 9.00 | ตร.ม. | 67.00 | 603.00 | 30 | 270.00 | 873.00 |
| | - งานตราสัญลักษณ์ สแตนเลสยกขอบ 1" กัดกรดลงสีตามแบบ | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| | - ป้ายหินแกรนิต บลูเพิร์ล หนา 15 มม. ตัวอักษรกัดกรดสีทอง | 1.00 | ชุด | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,800 | 1,800.00 | 81,800.00 |
| | ขนาด 1.60x2.60 ม. | | | | | | | |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสถาปัตยกรรม</u> | | | | | | | 102,910.00 |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย** | | | | | | | **129,722.92** |

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) แบบเลขที่ 30/2567

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุและสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 4 | **แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว** | | | | | | | |
| 4.1 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | |
| | - เสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ยาว 3.00 เมตร | 6.00 | ต้น | 380.00 | 2,282.8 | 80.00 | 480.00 | 2,762.76 |
| | - งานสกัดหัวเข็ม | 6.00 | ต้น | 350.00 | 2,100.0 | - | - | 2,100.00 |
| | - งานขุดดินพร้อมถมคืน | 4.20 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 470.40 | 470.40 |
| | - ทรายหยาบ | 0.200 | ลบ.ม. | 420.00 | 84.00 | 112.00 | 22.40 | 106.40 |
| | - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.16 | ลบ.ม. | 1,532.00 | 245.12 | 327.00 | 52.32 | 297.44 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม | 2.26 | ลบ.ม. | 2,420.60 | 5,470.56 | 419.00 | 946.94 | 6,417.50 |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%) | 15.74 | ตร.ม. | 385.00 | 6,059.90 | - | - | 6,059.90 |
| | - ค่าแรงงานไม้แบบ | 19.68 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 2,735.52 | 2,735.52 |
| | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% ของไม้แบบ) | 4.72 | ตร.ม. | 256.00 | 1,208.32 | - | - | 1,208.32 |
| | - ตะปู | 4.92 | กก. | 46.73 | 229.91 | - | - | 229.91 |
| | - เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 7 %) | 13.160 | กก. | 21.20 | 278.99 | 4.40 | 57.90 | 336.90 |
| | - เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %) | 161.020 | กก. | 20.95 | 3,373.37 | 3.60 | 579.67 | 3,953.04 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.22 | กก. | 25.83 | 134.83 | - | - | 134.83 |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานโครงสร้าง</u> | | | | | | | 26,812.92 |
| 4.2 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 9.00 | ตร.ม. | 72.00 | 648.00 | 105 | 945.00 | 1,593.00 |
| | - งานหล่อคอนกรีตเสริมเพื่อทำลวดบัว | 6.00 | ม. | 130.00 | 780.00 | 44 | 264.00 | 1,044.00 |
| | - งานบัวฐานป้ายสูง 0.70 ม. | 4.00 | ม. | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| | - งานบัวกรอบป้ายด้านหน้าและด้านหลัง | 30.00 | ม. | 120.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| | - งานทาสี | 9.00 | ตร.ม. | 67.00 | 603.00 | 30 | 270.00 | 873.00 |
| | - งานตราสัญลักษณ์ สแตนเลสยกขอบ 1" กัดกรดลงสีตามแบบ | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| | - ป้ายหินแกรนิต บลูเพิร์ล หนา 15 มม. ตัวอักษรกัดกรดสีทอง | 1.00 | ชุด | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,800 | 1,800.00 | 81,800.00 |
| | ขนาด 1.60x2.60 ม. | | | | | | | |
| | <u>รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสถาปัตยกรรม</u> | | | | | | | 102,910.00 |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว** | | | | | | | **129,722.92** |
| | **<u>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด</u>** | | | | | | | **518,891.67** |

# แบ่งงวดงาน

งานก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) แบบเลขที่ 30/2567

สถานที่ก่อสร้าง วัดหน้าพระลาน ,วัดเสมาเมือง ,โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ,โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช รายการเลขที่

ฝ่ายสถาปัตยกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบ่งงวดงานโดย นางสาวอรอนงค์ อนุรักษ์ ..... สถาปนิกปฏิบัติการ เมื่อวันที่

| งาน 1 งวด เวลา 60 วัน | |
|---|---|
| งวดที่ | ปริมาณงาน |
| | จ่ายเงิน ร้อยละ 100 |
| | เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างดังนี้ ระยะเวลา 60 วัน |
| | - งานก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด (จำนวน 4 แหล่ง) ตามแบบแปลนเลขที่ 30/2567 |
| | พร้อมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างโดยรอบ แล้วเสร็จ |