ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน – หลักเขต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๔๐๐,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... เดือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๐๗,๑๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายชรินทร์ สุขศิริ ตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต
หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชรินทร์ สุขศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ชลประทาน
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต
โดยทำการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.ขนาดปากเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
๒.ติดตั้งท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๑๐ จุด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	๓๐๒,๒๕๒.๐๑	๑.๓๔๗๒	๔๐๗,๑๙๓.๙๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๔๐๗,๑๙๓.๙๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๐๗,๑๐๐.๐๐	
	(สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๔๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชรินทร์ สุขศิริ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของโครงการ บ้านบ่อตาพัน หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สายคลองท่าน-หลักเขต

โดยทำการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.00 เมตร ท้องกว้าง 0.60 เมตร ยาว 445 เมตร สูง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

2.ติดตั้งท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำ จำนวน 10 จุด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	302,252.01	1.3472	407,193.90	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**407,193.90**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**407,100.00**	
	(สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ชลประทาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานถางป่า (ค่าถากถาง)	445.00	ตร.ม.	-	1.18	1.18	525.10	
2	ดินขุด (ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร)	93.00	ลบ.ม.	-	16.44	16.44	1,528.92	
3	คอนกรีต 1:3:5	89.00	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	35,422.00	
	3.1ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	23.1400	ตัน	2,831.00	-	2,831.00	65,509.34	
	3.2ทรายหยาบ	55.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	19,250.00	
	3.3หิน	91.50	ลบ.ม.	493.00	-	493.00	45,109.50	
4	เหล็ก RB Ø 9 ม.ม.	4.2764	ตัน	19,665.00	4,100.00	23,765.00	101,628.65	
5	ลวดผูกเหล็ก	128.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	5,504.00	
6	ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	532.00	133.00	665.00	26,600.00	
7	ตะปู	12.50	ก.ก.	51.00	-	51.00	637.50	
8	ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	537.00	-	537.00	537.00	
รวมค่างานต้นทุน							**302,252.01**	