

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองลำปี้เหาะ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกคลองลำปี้เหาะ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง **นั้น**

ขุดลอกคลองลำปี้เหาะ ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.กว้างเฉลี่ย ๔ ม.ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ ม.พร้อมปรับแต่งคันดินทั้งสองข้าง รายละเอียดอื่นๆตามแบบที่กำหนด(๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) จำนวน ๑ โครงการ **ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่** บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) **โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น** ๔๗๑,๘๐๐.๐๐ **บาท** (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)

นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ข้าพเจ้า บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชำนิ ชำนาญกิจ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการขุดลอกคลองลำปี๊เหาะ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคานี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

- ขุดลอกคลองลำปี๊เหาะ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดลอกคลองลำปี๊เหาะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมปรับตกแต่งคันฝายทั้งสองข้าง รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการรายละเอียด ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็น - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับ อำเภอนาบอน ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่อำเภอนาบอน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าอำเภอนาบอน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด
THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.5 (ก)

ห้างร้าน บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองลำปี้เหาะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	344,000.00	1.3716	471,830.40	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			471,830.40	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			471,800.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ..... เจ้าของกิจการ

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดลอก

โครงการ โครงการขุดลอกคลองลำปี้เหาะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกคลองลำร่อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่าเพื่อปรับแต่งพื้นที่	5,000.00	ตร.ม.	-	-	1.30	6,500.00	6,500.00
2	งานดินขุดลอกดินตั้งคันพร้อมเกลี่ยเรียบ	12,500.00	ลบ.ม.	-	-	27.00	337,500.00	337,500.00
	รวม							344,000.00

(ลงชื่อ) เจ้าของกิจการ

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO., LTD.