ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหนูนิช หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.หูล่อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหนูนิช หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๑๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหนูนิช หมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๑๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงคุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุ่ดดิพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดอบต.....บริหารส่วนตำบล.....)

(นายชัญญพัฒน์ พัฒฒิสงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหนูนิช หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...๒๗...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	456.00	ตร.ม.	3.48	1,586.88	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	22.50	ลบ.ม.	373.83	8,411.18	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	360.00	ตร.ม.	320.42	115,351.20	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	257.29	1,029.16	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	33.00	เมตร	12.91	426.03	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	19.00	ลบ.ม.	407.79	7,748.01	
รวมค่างานต้นทุน					**134,552.46**	
ค่า Factor F				1.3574	182,641.50	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					182,641.50	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**172,400.00**	

ราคากลาง (**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายริตติพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)