ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๕๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง คสล. สายนำพัฒนาตอนที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ๑ จุดๆ ละ ๖ ท่อน ยาแนวท่อและถมดินลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายชื่อโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... เดือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมีสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ทาง
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อนพร้อมยาแนวท่อ และถมดินลูกรังหลังท่อ (ก่อนดำเนินการวางท่อให้เทคอนกรีตหยาบ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร) ตามแบบแปลน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑๘๔,๕๔๕.๕๘	๑.๓๓๖๕	๒๔๖,๖๔๕.๑๖	
๒	ค่าเครื่องจักร (ปรับพื้นทางเดิม ,ปรับเกลี่ยหินคลุกไหล่ทาง,ขุดวางท่อ)	๘,๐๐๐.๐๐		๘,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๒๕๙,๖๔๕.๑๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๙,๐๐๐.๐๐	
	(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ บ้านตีนคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

และฝังท่อ คสล.มอกชั้น3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อนพร้อมยาแนวท่อ

และถมดินลูกรังหลังท่อ (ก่อนดำเนินการวางท่อให้เทคอนกรีตหยาบ กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.10 เมตร)

ตามแบบแปลน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	184,545.58	1.3365	246,645.16	
2	ค่าเครื่องจักร (ปรับพื้นทางเดิม,ปรับเกลี่ยหินคลุกไหล่ทาง,ขุด วางท่อ)	8,000.00	-	8,000.00	
3	ค่าแบบหล่อคอนกรีต	5,000.00	-	5,000.00	เหมาจ่าย
สรุป	รวมเป็นเงิน			**259,645.16**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**259,000.00**	
	(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนำพัฒนา ตอนที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ทาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	คอนกรีตถนน	72.00	ลบ.ม.	1,839.00	-	1,839.00	132,408.00	
2	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,600.00	-	1,600.00	960.00	
3	หินคลุกไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	373.00	-	373.00	6,714.00	
4	ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	8,400.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	0.1022	ตัน	18,504.00	-	18,504.00	1,891.11	
6	เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	0.0156	ตัน	20,607.00	-	20,607.00	321.47	
7	ท่อ PVC	1.00	ท่อน	58.00	-	58.00	58.00	
8	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	480.00	ตร.ม.	25.00	-	25.00	12,000.00	
9	ท่อ คสล.มอกชั้น3 ขนาด Ø0.80ม	6.00	ท่อน	1,210.00	-	1,210.00	7,260.00	
10	ปูนซีเมนต์ผสม(ยาแนวท่อ)	1.00	ถุง	133.00	-	133.00	133.00	
11	ค่าแรงก่อสร้างถนน	480.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	14,400.00	
รวมค่างานต้นทุน							**184,545.58**	

