ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๓๗๗,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๓๗๓,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ /๒๕๕๘ ลงวันที่
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน
รายละเอียดดังนี้ ๑.ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนอาคาร	๒๖๗,๕๙๔.๗๖	๑.๒๗๒๖	๓๔๐,๕๔๑.๐๙	
๒	ระบบเครื่องเสียงศูนย์เรียนรู้	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๓๗๓,๐๔๑.๐๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๗๓,๐๐๐.๐๐	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชรดวงจันทร์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร์)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

รายละเอียดดังนี้ 1. ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	267,594.76	1.2726	340,541.09	
2	ระบบเครื่องเสียงศูนย์เรียนรู้	32,500.00		32,500.00	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**373,041.09**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**373,000.00**	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	2.00	ลบ.ม.	-	148.00	148.00	296.00	
2	ดินถม	2.00	ลบ.ม.	157.00	99.00	256.00	512.00	
3	คอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	1,747.00	391.00	2,138.00	32,070.00	
4	ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	2,450.00	
5	เหล็กเสริม RB 6	0.0111	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	274.50	
6	เหล็กเสริม RB 12	0.0444	ตัน	19,994.00	3,300.00	23,294.00	1,034.25	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	129.00	
8	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	140.00	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	6,300.00	
9	ท่อเหล็ก ขนาด Ø 4"	4.00	ท่อน	1,750.00	-	1,750.00	7,000.00	รวมงานสี
10	ท่อเหล็ก ขนาด Ø 2"	22.00	ท่อน	950.00	-	950.00	20,900.00	รวมงานสี
11	ท่อเหล็ก ขนาด Ø 1 1/4"	20.00	ท่อน	700.00	-	700.00	14,000.00	รวมงานสี
12	หลังคาเหล็กรีดลอน เมทัลชีท	125.00	ตร.ม.	280.00	80.00	360.00	45,000.00	
13	ครอบข้าง เมทัลชีท	26.00	ม.	150.00	50.00	200.00	5,200.00	
14	แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 หุน	12.00	แผ่น	500.00	-	500.00	6,000.00	
15	น๊อต 5 หุน ยาว 5"	36.00	ตัว	45.00	-	45.00	1,620.00	
16	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	125.00	ตร.ม.	-	250.00	250.00	31,250.00	รวมลวดเชื่อม
	งานห้องน้ำ							
17	ฐานคอม่อ คสล.	4.00	ต้น	800.00	500.00	1,300.00	5,200.00	
18	เสา คสล.	4.00	ต้น	1,000.00	500.00	1,500.00	6,000.00	
19	พื้น คสล.	2.10	ลบ.ม.	2,200.00	500.00	2,700.00	5,670.00	
20	งานโครงสร้างเหล็กกล่องพร้อมทาสี	14.00	ตร.ม.	350.00	250.00	600.00	8,400.00	
21	หลังคาเหล็กรีดลอน เมทัลชีท	14.00	ตร.ม.	280.00	70.00	350.00	4,900.00	
22	งานก่ออิฐ	40.00	ตร.ม.	130.00	89.00	219.00	8,760.00	
23	งานก่ออิฐบังตา	5.00	ตร.ม.	130.00	89.00	219.00	1,095.00	
24	งานคอนกรีตเสาเอ็น, คานทับหลัง	17.00	ม.	140.00	62.00	202.00	3,434.00	
25	งานฉาบผนัง	90.00	ตร.ม.	60.00	82.00	142.00	12,780.00	
26	งานปูกระเบื้องพื้น	10.00	ตร.ม.	250.00	158.00	408.00	4,080.00	
	รวมยอดยกไป						**234,354.76**	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	รวมยอดยกมา						234,354.76	
27	วัสดุประกอบ	1.00	งาน	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	
28	งานทาสีภายนอก	40.00	ตร.ม.	60.00	34.00	94.00	3,760.00	
29	งานทาสีภายใน	60.00	ตร.ม.	60.00	30.00	90.00	5,400.00	
30	สุขภัณฑ์							
	30.1 โถส้วม	2.00	ชุด	5,000.00	450.00	5,450.00	10,900.00	
	30.2 สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	250.00	70.00	320.00	640.00	
	30.3 ที่ใสกระดาษชำระ	2.00	ชุด	450.00	70.00	520.00	1,040.00	
31	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	ระบบ	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
32	งานบ่อซึม	1.00	งาน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป						**267,594.76**	
33	ระบบเครื่องเสียงศูนย์เรียนรู้	1.00	งาน	32,500.00	-	32,500.00	**32,500.00**	