ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูปิด – เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๖๒,๑๐๐ .- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป มีประตูปิด – เปิดน้ำ ของหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๒๕๔,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายชรินทร์ สุขศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อำเภอพรหมคีรี
ที่ ..... / ..... **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง
หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชรินทร์ สุขศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน -
เจ้าของโครงการ อำเภอพรหมคีรี
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะงาน ก่อสร้างก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง
โดยการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๒๐๓,๒๕๙.๕๕	๑.๒๕๐๙	๒๕๔,๒๕๗.๓๗	
สรุป	รวมเป็นเงิน			๒๕๔,๒๕๗.๓๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๔,๒๐๐.๐๐	
	(สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคาจากการประมาณราคา เป็นเงิน ๒๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชรินทร์ สุขศิริ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุชิน ภูมิสถิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ
(สมบัติ นิสรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน -


เจ้าของโครงการ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง

โดยการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร ตามแบบแปลนโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	203,259.55	1.2509	254,257.37	
สรุป	รวมเป็นเงิน			**254,257.37**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**254,200.00**	
	(สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)				



รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน -

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	158.40	ตร.ม.	-	133.00	133.00	21,067.20	
2	ไม้ตงและเคร่า	25.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	13,300.00	
3	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด2"x6"ยาว2.10ม.	26.00	ท่อน	450.00	-	450.00	11,700.00	
4	ตะปู	41.00	ก.ก.	51.00	-	51.00	2,091.00	
5	น้ำมันทาแบบ	32.00	ลิตร	10.00	-	10.00	320.00	
6	ไม้แบบ	80.00	ลบ.ฟ.	532.00	-	532.00	42,560.00	
7	กระดาษชานอ้อย	2.00	แผ่น	500.00	-	500.00	1,000.00	
8	เหล็ก RB ∅ 6 ม.ม.	0.0310	ตัน	20,630.00	4,100.00	24,730.00	766.63	
9	เหล็ก RB ∅ 9 ม.ม.	1.3344	ตัน	19,665.00	4,100.00	23,765.00	31,712.02	
10	เหล็ก DB ∅ 12 ม.ม.	0.2382	ตัน	17,626.00	3,300.00	20,926.00	4,984.57	
11	เหล็ก DB ∅ 16 ม.ม.	0.3381	ตัน	16,146.00	3,300.00	19,446.00	6,574.69	
12	เหล็ก DB ∅ 20 ม.ม.	0.1502	ตัน	19,730.00	2,900.00	22,630.00	3,399.03	
13	ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	43.00	-	43.00	1,720.00	
14	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	26.50	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	11,554.00	
15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.468	ตัน	2,831.00	-	2,831.00	29,634.91	
16	ทรายหยาบ	19.50	ลบ.ม.	350.00	-	350.00	6,825.00	
17	หินผสมคอนกรีต	28.50	ลบ.ม.	493.00	-	493.00	14,050.50	
รวมค่างานต้นทุน							**203,259.55**	