สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสีแยกคลองทราย - หูด่าน
ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด
สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	12,652,101.92	1.3324	16,857,660.60	
ประเภทงานชลประทาน				
ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
เงื่อนไข				ฝนตกชุก 2
เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,860,660.60	
คิดเป็นเงินประมาณ			**16,860,600.00**	**บาท**
ตัวอักษร			**(-สิบหกล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และได้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเทพ ดวงจันทร์)
นายช่างโยธา

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกคลองทราย-หูด่าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๖๐๐,๘๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖,๘๖๐,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสว่าง กัณห์อุไร	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชุมพล ชุมจินดา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ	กรรมการ
๖.๓ นายสุเทพ ดวงจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๖.๖ .....

๖.๗ .....

๖.๘ .....

๖.๙ .....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย - หูด่าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 30 % ของราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- งานปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.) แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น แล้วเสร็จ

ระยะเวลา 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 50 % ของราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- งานลาดยาง Prime Coat (ปัดฝุ่น) แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม. แล้วเสร็จ

ระยะเวลา 150 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- งานตีเส้นผิวจราจรทั้งโครงการ แล้วเสร็จ

ระยะเวลา 210 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกคลองทราย - หูด่าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	28,000.00	SQ.M.	3.64	101,920.00	101,920.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 CM.)	28,000.00	SQ.M.	14.38	402,640.00	402,640.00	
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	7,218.00	CU.M.	738.88	5,333,235.84	5,333,235.84	
4	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	28,000.00	SQ.M.	28.00	784,000.00	784,000.00	
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 5 CM. THICK	28,000.00	SQ.M.	205.04	5,741,120.00	5,741,120.00	
6	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	888.00	SQ.M.	325.66	289,186.08	289,186.08	
					รวมราคางานต้นทุน	**12,652,101.92**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสาคร กัณหอุไร)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเทพ ดวงจันทร์)
นายช่างโยธา