ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 165,600.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน
ตามรูปแบบที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 194,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายอุดม รอบคอบ	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางสายสมร จงสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	เป็นกรรมการ
3. นายคณาธิป จันย่อง	นายช่างโยธา เขียนแบบ อบต.ควนกรด	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** 21 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 123/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน ม. 5 ต.ควนกรด จำนวนเงินงบประมาณ 165,600.- บาท โดยให้คำนวณราคากลางและรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ จำนวนเงิน 194,000.- บาท กำหนดงวดงาน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอุดม รอบคอบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสายสมร จงสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคณาธิป จันของ)

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอ ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 บ้านโคกบก

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา **เมื่อวันที่** 14/มีนาคม/2016 ราคาน้ำมันดีเซล22.29 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโครงสร้าง	153,156.00	1.2726	41,354.00	194,510 พื้นที่ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			194,510.00	
สรุป	**คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ**			**194,000.00**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**				

นายอุดม รอบคอบ
ประธานกรรมการ

นางสายสมร จงสวัสดิ
กรรมการ

นายคณาธิป จันยอง
กรรมการ

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์)

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด				
เจ้าของโครงการ								
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	หมวดงานโครงสร้าง/สถาปัตยกรรม							
1	**งานผนัง**							
1.1	ก่ออิฐบล็อคขนาด 7 ซม.จำนวน 66 ตรม.	924	ก้อน	6.50	6,006.00			6,006.00
1.2	ปูนซิเมนต์	38	ถุง	150.00	5,700.00			5,700.00
1.3	ทรายหยาบ	4	ลบม.	450.00	1,800.00			1,800.00
1.4	ค่าแรงงาน	66	ตรม.	-	-	60.00	3,960.00	3,960.00
2	**ติดตั้งตาข่ายผนังขนาด 1 1/2 นิ้ว**							
2.1	ตาข่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (กว้าง 1.20 เมตร)	40	เมตร	366.25	14,650.00			14,650.00
2.2	เหล็กแป๊บขนาด 1 1/2 นิ้ว	25	เส้น	800.00	20,000.00			20,000.00
2.3	สีกันสนิม	3	กระป๋อง	350.00	1,050.00			1,050.00
2.4	สีน้ำมัน	4	กระป๋อง	450.00	1,800.00			1,800.00
2.5	ค่าแรงงาน	1	ชุด	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3	**งานปูกระเบื้อง**							
3.1	กระเบื้อง ขนาด 12x12"	66	ลัง	450.00	29,700.00			29,700.00
3.2	ทรายหยาบ	5	ลบม.	450.00	2,250.00			2,250.00

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์			สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด				
เจ้าของโครงการ								
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
3.3	ปูนซิเมนต์	24	ถุง	150.00	3,600.00			3,600.00
3.4	ค่าแรงงาน	66	ตรม.	-	-	220.00	14,520.00	14,520.00
4	**งานกันสาดเหล็ก (กว้าง 1.80x10.00 เมตร)**							
4.1	เหล็กแผ่นรีดลอน	18	ตรม.	340.00	6,120.00			6,120.00
4.2	เหล็ก □1"x1"	20	เส้น	250.00	5,000.00			5,000.00
4.3	ค่าแรงงาน	1	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
5	**งานติดตั้งสุขภัณฑ์**							
5.1	โถส้วมนั่งราบ (ชนิดราดน้ำ)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00
5.2	ค่าแรงงาน	1	ชุด	1.00	-	500.00	500.00	500.00
6	**ประตูเหล็ก**							
6.1	เหล็กกล่อง 1'x1'	1	เส้น	650.00	650.00			650.00
6.2	เหล็แบนขนาด 3/1"	1	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00
6.3	เหล็กหล่อลายดอก	1	ชุด	1,350.00	1,350.00			1,350.00
6.4	ค่าแรงงาน	1	ชุด	-	-	800.00	800.00	800.00
7	**งานประตู**							
7.1	ประตูไม้ขนาด 0.80x2.00 เมตร	1	บาท	1,000.00	1,000.00			1,000.00

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอนกประสงค์			สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด				
เจ้าของโครงการ								
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
7.2	วงกบ 0.80x2.00 เมตร	1	ชุด	500.00	500.00			500.00
8	งานติดตั้งพัดลม							
8.1	พัดลมโครงขนาด 16 นิ้ว	3	ตัว	1,020.00	3,060.00			3,060.00
8.2	สายไฟ VAF ขนาด 2x4 SQMM	60	เมตร	1,440.00	1,440.00			1,440.00
8.3	ค่าแรงงาน	3	ชุด	-	-	500.00	500.00	1,500.00
	รวมทั้งโครงการ							153,156.00
	FACTOR F. 1.2726							41,354.00
	ใช้งบประมาณ							**194,510.00**
ราคารวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)								