ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองท่าทนและคลองเผียน หมู่ที่ 5,10,15 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,862,000. บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

โดยขุดลอกคลองท่าทน ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 30.00 เมตร ท้องคลองกว้าง เฉลี่ย 20.00 เมตร ความลึก เฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 175,000 ลบ.ม. คลองเผียน ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 20.00 เมตร ท้องคลองกว้าง เฉลี่ย 10.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 69,000 ลบ.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน เป็นเงิน 9,046,000.00 บาท (เก้าล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
   - 6.2 แบบรูปรายการ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 7.1 นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
   - 7.2 นางพิมพิพัฒน์ นงค์นวล รองปลัด อบต.เทพราช กรรมการ
   - 7.3 นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เทพราช กรรมการ