ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกาะเพชรพัฒนา (บ้านนายแนม)

ปริมาณงาน สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ถูกกระแสน้ำกัดเซาะผิวจราจรขาดชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร

การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๐ เมตร หนา ๔๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

FACTOR F (งานถนน) = ๑ **พื้นที่ฝนชุก ๒**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

สถานที่ดำเนินงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ **แบบเลขที่** .... /๒๕๖๑

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๘.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๔๙๗.๗๑	๗๙,๖๓๓.๖๐	๑.๐๐๐๐	๔๙๗.๗๑๐	๗๙,๖๓๓.๖๐
					๗๙,๖๓๓.๖๐		รวม	๗๙,๖๓๓.๖๐
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๗๙,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเกาะเพชรพัฒนา (บ้านนายแนม) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ ยิ้มสุด)
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผังที่ตั้งโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกาะเพชรพัฒนา (บ้านนายแนม)
เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

