ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนออก หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนออก หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ใช้หินคลุก จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ
ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ใช้หินคลุก จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายวัชระ ยอดระบำ	ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นกรรมการ
๓. นายเอกชัย รัตนคช	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.น้ำตก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๓๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รายการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนออก หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตก จำนวน ๒ ช่วง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงสรุปราคากลางงานซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนออก หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ใช้หินคลุก จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. ๆละ ๓๖๐ บาท พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ใช้หินคลุก จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. ๆละ ๓๖๐ บาท พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน๑๐วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัชระ ยอดระบำ) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย รัตนคช) ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.น้ำตก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจิรโรจน์ สำแดง)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายละเอียดใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนออก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายควนออก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 500.00 ลูกบาศก์เมตร

กำหนดราคากลางตาม คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 539/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **วันที่ 28 ธันวาคม 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน / บาท	ค่า Factor F	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป				
1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนออก หมู่ที่ 4	180,000.00	-	180,000.00	
สรุป	**รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น**			**180,000.00**	
(ตัวหนังสือ) .... - หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน -					

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวัชระ ยอดระบำ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนออก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายควนออก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 500.00 ลูกบาศก์เมตร

กำหนดราคากลางตาม คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ **539/2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	5,000.00	ตารางเมตร						ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ 25.23 บ.
2	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ **ช่วงที่ 1**	200.00	ลูกบาศก์เมตร	360.00	72,000.00	-	-	72,000.00	ระยะทางขนส่ง 30 กม.
3	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ **ช่วงที่ 2**	300.00	ลูกบาศก์เมตร	360.00	108,000.00	-	-	108,000.00	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าปรับเกลี่ย
									= 373 บาท/ลบ.ม. ราคาดังกล่าวสูงกว่า
									ราคาวัสดุประจำอำเภอปีงบประมาณ 2562
									คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณา
									จึงขอตั้งราคาตามราคาวัสดุประจำอำเภอ
									ปีงบประมาณ 2562 = **360** บาท/ลบ.ม
	รวมวัสดุค่าแรง							**180,000.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวัชระ ยอดระบำ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน