

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังกลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๑๕,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าสวนบ้านนายประเสริฐ ชุมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่	๗๓,๙๔๑	๘๗,๐๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอ จดเขตคลองกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่	๖๖,๓๙๖	๗๘,๒๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอจดเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่	๑๒๖,๗๕๖	๑๔๙,๓๐๐
๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโกมุย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่	๘๔,๕๐๔	๙๙,๕๐๐
๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยกพัฒนา – เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่	๘๔,๕๐๔	๙๙,๕๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่	๑๐๑,๑๐๓	๑๑๙,๐๐๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่ราษฎร์วิถี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่	๔๒,๒๕๒	๔๙,๗๐๐
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายณรงค์ นวลนิ่ม เขตหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖-๕ ตำบลบ้านใหม่	๘๔,๕๐๔	๙๙,๕๐๐
๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ– เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่	๖๖,๓๙๖	๗๘,๒๐๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่	๑๒๖,๗๕๖	๑๔๙,๓๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมพร – ที่ดินนางผกากรอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่	๙๐,๕๔๐	๑๐๖,๖๐๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่	๘๔,๕๐๔	๙๙,๕๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๒๑๕,๓๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ .....**วันที่** ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์จะซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

9

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ - เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
9	ประเภทงานทาง	59,818.44	1.3074	78,206.63	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**78,206.63**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			**78,200.00**	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) .....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

2).....กรรมการ

(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

3).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ - เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 132 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	132.00	ลบ.ม.	250.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
2	ค่าขนส่งหินคลุก	132.00	ลบ.ม.	-	-	188.17	24,838.44	24,838.44	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	132.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	1,980.00	1,980.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**59,818.44**	

น้ำมัน **-ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 28.00-28.99**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) .....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

2).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

3).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ณ องประชุมทับทิมสยาม ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา สุดจิตร์	ประธานกรรมการ		
๒	นายปฐมวงศ์ พันภัย	กรรมการ		
๓	นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง	กรรมการ		

เริ่มการประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายปรีชา สุดจิตร์
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- แจ้งหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ว่า ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์จะซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการ

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าสวนบ้านนายประเสริฐ ชุม ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๗๓,๙๔๑.๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอ จดเขตคลองกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๖๖,๓๙๖.๐๐ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอจดเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๖,๗๕๖.๐๐ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโกมุย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๕๐๔.๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยกพัฒนา – เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๕๐๔.๐๐ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองส่งน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๐๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๑,๑๐๓.๐๐ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่ราษฎร์วิถี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๔๒,๒๕๒.๐๐ บาท

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายณรงค์ นวลนิ่ม หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖-๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๕๐๔.๐๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ - เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๖๖,๓๙๖.๐๐ บาท

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๖,๗๕๖.๐๐ บาท

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมพร – ที่ดินนางผกา รอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งบประมาณตั้งไว้ ๙๐,๕๔๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๕๐๔.๐๐ บาท
จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑. นายปรีชา สุดจิตร์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายปฐมวงศ์ พันภัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๓. นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่ กรรมการ
- ในวันนี้มีผู้มาประชุมครบ ๓ คน มอบหมายให้นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓
นายปรีชา สุดจิตร์
ประธานกรรมการ
นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง
กรรมการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๑๒ โครงการ
- การจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
- แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยมีเอกสารแนบท้ายประกาศ
- ซึ่งในเบื้องต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการไว้แล้ว สรุปได้ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าสวนบ้านนายประเสริฐ ชุมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ราคากลาง ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอ จดเขตคลองกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ราคากลาง ๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกนายเสนอจดเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโกมุย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยกพัฒนา – เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองส่งน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๐๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่ราษฎร์วิถี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายณรงค์ นวลนิ่ม หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖-๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ - เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมพร – ที่ดินนางผกากรอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๑๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคากลาง ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ทั้ง ๑๒ โครงการ ให้ใช้ราคางบประมาณตั้งไว้ ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ในการจัดจ้าง

นายปรีชา สุดจิตร์
ประธานกรรมการ
- ให้คณะกรรมการช่วยกันพิจารณาราคากลางที่แนบให้รอบคอบ ก่อนลงมติเห็นชอบราคากลางดังกล่าว

นายปรีชา สุดจิตร์
ประธานกรรมการ
- บัดนี้ เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่า คณะกรรมการท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ราคากลางดังกล่าวหรือไม่ ประการใด หากไม่มีขอมติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางโครงการนี้

มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายปรีชา สุดจิตร์
กรรมการ
- เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**ประธาน**จะได้รายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ประธานกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่.....**วันที่** ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายอำเภอปากพนัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์จะซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ โครงการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ – เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

- รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไผ่วราเวศ – เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	หินคลุก	๑๓๒	ลบ.ม.	
๒	ค่าขนส่งหินคลุก	๑๓๒	ลบ.ม.	
๓	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	๑๓๒	ลบ.ม.	
๔	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน			
๕	กำหนดงวดงาน งวดเดียว			

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

แผนที่สังเขป ถนนสายบางไผ่วราเวศ – เขตตำบลหูล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำราญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่