บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสงที่ ๕๓๗/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโพธิ์ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๙๔,๓๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๔๕ วัน พร้อมกันนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนเพื่อโปรดและพิจารณา

(นายจาตุรงค์ สักกินา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสายสมร จงสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิตม หอยแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง
25 ส.ค. 2559

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	385,483.09	1.2726	490,565.78	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	490,565.78	
			ปรับยอด	490,000.00	

ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม 96.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 5,104.00 บาท / ตร.ม.

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558</u>

(ลงชื่อ).....

(นายนิคม หอยแก้ว)

ปลัดอำเภอทุ่งสง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสายสมร จงสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายจาตุรงค์ สักกิมา)

นายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์เดิม และอาคารเก็บของเดิม โดยดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมออก แล้วก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 13 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	23.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,404.00	3,404.00	ราคาวัสดุจาก สนง.
2	งานขุดดินคานคอดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	พาณิชย์จังหวัด
3	งานทรายหยาบรองพื้นและทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	38.00	ลบ.ม.	373.83	14,205.54	99.00	3,762.00	17,967.54	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตรองพื้น)	1.00	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	306.00	306.00	1,941.51	ราคาค่าแรงงานจาก
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	26.14	ลบ.ม.	1,850.47	48,371.29	391.00	10,220.74	58,592.03	สนง.ลบประมาณ
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ	78.71	ลบ.ฟ.	532.71	41,929.60	-	-	41,929.60	
	- ไม้ตง่าว	23.61	ลบ.ฟ.	514.02	12,136.01	-	-	12,136.01	
	-ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	157.42	ตร.ม.	-	-	133.00	20,936.86	20,936.86	
	- ตะปู	25.58	กก.	34.65	886.35	-	-	886.35	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-		-			
	- เหล็กข้ออ้อย RB 12 มม. SR 24 (หนัก 0.888 กก./ม.)	772.01	กก.	19.99	15,432.48	3.300	2,547.63	17,980.11	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24 (หนัก 0.222 กก./ม.)	167.55	กก.	20.63	3,456.56	3.300	552.92	4,009.48	
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	173.00	ตร.ม.	21.50	3,719.50	5.00	865.00	4,584.50	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์เดิม และอาคารเก็บของเดิม โดยดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมออก แล้วก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 13 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	28.19	กก.	43.93	1,238.39	-	-	1,238.39	
8	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								ราคาวัสดุจาก สนง.
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม. หนัก 40.3 กก./ท่อน	806.00	กก.	16.89	13,613.34	-	-	13,613.34	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม. หนัก 36.5 กก./ท่อน	890.00	กก.	18.55	16,509.50	-	-	16,509.50	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. หนัก 21 กก./ท่อน	588.00	กก.	17.96	10,560.48	-	-	10,560.48	ราคาค่าแรงงานจาก
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก รวมลวดเชื่อม	2,284.00	กก.	-	-	10.00	22,840.00	22,840.00	สนง.งบประมาณ
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา	212.63	ตร.ม.	12.00	2,551.56	35.00	7,442.05	9,993.61	
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา	212.63	ตร.ม.	45.00	9,568.35	35.00	7,442.05	17,010.40	
9	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์	340.00	แผ่น	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	31.00	แผ่น	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- ครอบข้างกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	49.00	แผ่น	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	2.00	แผ่น	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- ครอบข้างปิดชายกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	4.00	แผ่น	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- คลิปล็อคกระเบื้องลอนคู่ ยาว 20 ซม.	680.00	อัน	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการจัดหาเอง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	50.00	ม.	82.00	4,100.00	45.00	2,250.00	6,350.00	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์เดิม และอาคารเก็บของเดิม โดยดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมออก แล้วก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 537 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 13 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานก่อซีเมนต์บล็อค ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	21.28	ตร.ม.	129.50	2,755.76	65.00	1,383.20	4,138.96	
11	งานฉาบปูนเรียบผนัง	42.56	ตร.ม.	49.53	2,108.00	82.00	3,489.92	5,597.92	ราคาวัสดุจาก สนง.
12	งานผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	173.00	ตร.ม.	265.70	45,966.10	158.00	27,334.00	73,300.10	พาณิชย์จังหวัด
13	งานกรุหน้าขั้วด้วยไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	20.00	ตร.ม.	349.00	6,980.00	91.00	1,820.00	8,800.00	เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
14	งานทาสีน้ำอะครีลิค (ผิวปูนฉาบทั้งหมด)	97.46	ตร.ม.	43.00	4,190.78	30.00	2,923.80	7,114.58	ราคาค่าแรงงานจาก
15	งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย,หน้าขั้ว)	34.42	ตร.ม.	45.00	1,548.90	35.00	1,204.70	2,753.60	สนง.งบประมาณ
16	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	110.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
17	งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (รื้อขนไป)	110.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
18	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน หนา 10-15 ซม. (รื้อขนไป)	56.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
19	งานรื้อถอนโครงสร้าง เสา ค.ส.ล.((รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
20	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน (รื้อขนไป)	63.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
21	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (รื้อขนไป)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
22	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (รื้อขนไป)	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	เจ้าของโครงการดำเนินการเอง
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				263,464.00		121,612.87	385,076.87	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....