ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย 408 - สะพานหนองหยาง

ปริมาณงาน ถนนสภาพเดิมเป็นคันคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 3,070.00 เมตร โดยทำการปรับสภาพคันคลองให้ได้ระดับใกล้เคียงกันตลอดสายและทำการปรับปรุงผิวจราจรและเน้นเสริมแต่งบริเวณที่ไม่แข็งแรงของผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 3,070.00 เมตร หรือใช้วัสดุลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,640.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 8 จุด จำนวนท่อ 76 ท่อน พร้อมล้มกองและทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์และบดทับด้วยรถบดล้อเหล็ก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1,6 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 24.29 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 พื้นที่ฝนชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับสภาพคันคลอง	ตร.ม.	12,280.00	1.71	20,998.80	1.3574	2.32	28,489.60
2	งานวัสดุลูกรัง + ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	3,640.00	130.00	473,200.00	1.3574	176.46	642,314.40
3	งานล้มกองและปรับเกรดแต่งผิวจราจร	ลบ.ม.	3,640.00	4.12	14,996.80	1.3574	5.59	20,347.60
4	งานบดทับด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	3,640.00	14.14	51,469.60	1.3574	19.19	69,851.60
5	งานวางท่อระบาย คสล. Ø 0.60 x 1.00	ท่อน	76.00	1,192.20	90,607.20	1.3574	1,618.29	122,990.04
6	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					654,272.40		รวม	886,993.24
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**886,000.00**

เงินตัวอักษร (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย 408 - สะพานหนองหยาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจันทนา คงเกตุ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทิตย์ ขาวผ่อง) นายช่างโยธา