ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

---

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๗,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลาน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๓๓,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.เสวต ทองฉิม ตำแหน่งปลัดอำเภอ

๖.๒ นายศรีวิทย์ ช่วยสง ตำแหน่งปลัดอำเภอ

๖.๓ นายอนุวัตร์ พรหมจำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. ทุ่งสง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่ นศ ๑๖๑๘/ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปราคากลางงาน ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงินออกเป็น ๑ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต ประธานกรรมการ
(เสวต ทองฉิม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุวัตร์ พรหมขำ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นางสิริพิตร อรชร)
เจ้าหน้าที่

(นายวรวิทย์ ช้อนทอง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	790,719.02	1.3074	1,033,786.05	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,033,786.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,033,700.00**	
	ตัวอักษร			**(หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**	
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	1,552.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	666.04 บาท / ตร.ม.			

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่.....1/2.....

แบบเลขที่ / 2561

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน **พ.ศ.**2561

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน โดยก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,552.00 ตร.ม.

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดรื้อขนทิ้งและปรับเตรียม**	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	พื้นที่ก่อสร้าง								
2	**งานขุดดินปรับระดับ (เครื่องจักรกล)**	310.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	5,580.00	5,580.00	
3	**งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต**	78.00	ลบ.ม.	350.00	27,300.00	99.00	7,722.00	35,022.00	
4	**งานพื้นคอนกรีต**								
	4.1ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	233.00	ลบ.ม.	2,355.14	548,747.62	306.00	71,298.00	620,045.62	
	240กก./ตรม								
	4.2 ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว	180.00	เมตร		-	20.06	3,610.80	3,610.80	
	4.3 ค่าขัดตกแต่งขีดร่องผิวพื้น	1552.00	ตร.ม.		-	30.00	46,560.00	46,560.00	
	ยอดยกไป			**(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ**				725,818.42	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่.....2/2.....

แบบเลขที่ / 2561

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.**2561

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอนาบอน โดยก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,552.00 ตร.ม.

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**725,818.42**	
5	**ค่าเหล็กเสริม**								
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESY Ø	1,552.00	ตร.ม	27.00	41,904.00	5.00	7,760.00	49,664.00	
	4.00 มม. @ 0.20*0.20 ม.								
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	250.00	ก.ก.	22.20	5,550.00	3.30	825.00	6,375.00	
6	**งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต**	380.00	เมตร	9.00	3,420.00	14.32	5,441.60	8,861.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							790,719.02	
	ค่า FACTER F. 1.3074							243,067.03	
	รวมเป็นเงิน							1,033,786.05	
	เงินงบประมาณ			(ลงชื่อ).....กรรมการ				**1,033,700.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา