ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๕๐๐,๐๐๐..- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ..... เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๓ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑.นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	491,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	491,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	491,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	386,240	1.2726	491,529	
2	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,529	
	คิดเป็นเงินประมาณ			491,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายไวพจน์ อ่อนละออ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ

ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี

ลงชื่อ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์

ลงชื่อ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- งานขุดหลุมฐานราก	17	ลบ.ม.		-	148	2,557	2,557	
	- ดินถม	82	ลบ.ม.	120	9,840		-	9,840	
	- คอนกรีต	19	ลบ.ม.	1,850	35,159	391	7,429	42,588	
	- ไม้แบบ	24	ลบ.ฟ.	380	9,120	133	3,192	12,312	
	- ตะปู	20	กก.	51	1,028		-	1,028	
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	44	1,320		-	1,320	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.155	ตัน	20,630	3,198	4,100	636	3,833	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.871	ตัน	17,626	15,352	3,300	2,874	18,227	
2	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐมอญ ปล้องไม้	87	ตร.ม.	309	26,883	89	7,743	34,626	
	- งานฉาบปูน	178	ตร.ม.	62	11,036	82	14,596	25,632	
3	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี 125x50x20 หนา 3.2 มม.	25	เส้น	677	16,925		-	16,925	
	- ค่าเชื่อมเหล็กตัวซี 125x50x20 หนา 3.2 มม.	913	กก.		-	10	9,130	9,130	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20 หนา 3.2 มม.	22	เส้น	493	10,846		-	10,846	
	- ค่าเชื่อมเหล็กตัวซี 100x50x20 หนา 3.2 มม.	517	กก.		-	10	5,170	5,170	
	- เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x1"x2.3 มม.	3	เส้น	365	1,095		-	1,095	
	- ค่าเชื่อมเหล็กกล่อง	42	กก.		-	10	420	420	
	- หลังคาเหล็ก metal sheet	160	เมตร	95	15,200		-	15,200	
								210,749	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้ง metal sheet	120	ตร.ม.		-	70	8,400	8,400	
	- สกรูยึดหนังคา	3	กล่อง	200	600		-	600	
	- ไม้ฝาไม้เทียม 6" (สำเร็จรูป)	120	เมตร	18	2,160		-	2,160	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 6"	44	เมตร	65	2,860	45	1,980	4,840	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	44	เมตร	48	2,112	45	1,980	4,092	
	- สกรูยึดไม้	3	กลอ่ง	195	585		-	585	
4	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	80	ตร.ม.	385	30,800		-	30,800	
	มีอลูมิเนียมฟอยล์คราวเหล็กชุสังกะสี @ 0.60 ม.				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	40	ตร.ม.	283	11,320	162	6,480	17,800	
	ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าไม้ยาง 1 1/2"x3"				-		-	-	
	@ 0.60x0.60 2#				-		-	-	
5	**งานปูพื้น**								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	76	ตร.ม.	261	19,836	158	12,008	31,844	
6	**งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์**								
	- ป 1	1	ชุด	14,400	14,400		-	14,400	
	- ป 3	1	บาน	1,500	1,500		-	1,500	
	- น 1	3	ชุด	6,500	19,500		-	19,500	
	- น 2	1	ชุด	2,500	2,500		-	2,500	
	- น 3	1	ชุด	2,000	2,000		-	2,000	
7	**งานสุขภัณฑ์**								
	- อ่างล้างหน้า	3	ชุด	1,000	3,000		-	3,000	
	- โถส้วมนั่งยอง	1	ชิ้น	1,500	1,500		-	1,500	
								145,521	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	1,200	1,200		-	1,200	
	- งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	2,500	2,500		-	2,500	
9	**งานทาสี**								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	229	ตร.ม.	32	7,328	38	8,702	16,030	
	- ทาสีน้ำมัน	30	ตร.ม.	38	1,140	38	1,140	2,280	
10	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	4	ชุด	350	1,400		-	1,400	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x20 วัตต์	1	ชุด	80	80		-	80	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	5	ชุด	68	340		-	340	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	2	ชุด	70	140		-	140	
	- ตู้ควบคุมไฟ	1	ชุด	2,500	2,500		-	2,500	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1	เหมารวม	3,500	3,500		-	3,500	
								29,970	
	รวมเงินทั้งสิ้น							386,240	