

**ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช**

**เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลที่ทำการ ผญบ.ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

---

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้มีโครงการ จ้างเจาะบ่อบาดาลที่ทำการ ผญบ.ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดบ่อ ๔ นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๑๐๐ ม.หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.ต่อ ชม.จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดอื่นตามแบบที่กำหนด(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)

นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

# ใบเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ข้าพเจ้า บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชำนิ ชำนาญกิจ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเจาะบ่อบาดาลที่ทำการผญบ. ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคานี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

- เจาะบ่อบาดาลที่ทำการผญบ.ตำลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ๊ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการรายละเอียด ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็น - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับ อำเภอนาบอน ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่อำเภอนาบอน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าอำเภอนาบอน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

# ใบเสนอราคา

แบบ ปร.5 (ก)

**ห้างร้าน** บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด

**กลุ่มงาน/งาน** งานชลประทาน

**ชื่อโครงการ** เจาะบ่อบาดาล ที่ทำการ ผญ.บ.

**สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

**เสนอราคา เมื่อวันที่** 18 กันยายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOE F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 311,483.69 | 1.3472 | 419,630.83 | |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | - | |
| | เงื่อนไข | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % | | | - | |
| | - ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการ | | | 419,630.83 | |
| | ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน | | | 419,300.00 | |
| | (ตัวอักษร) สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน | | | | |

(ลงชื่อ) ..... เจ้าของกิจการ

( นายชำนิ ชำนาญกิจ)

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด
THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

**บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน**

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

**รายการประมาณราคา** งานต้นทุนค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

**โครงการ** เจาะบ่อบาดาล ที่ทำการ ผญ.บ.

**สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายละเอียดโครงการ** ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึกขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อพร้มติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่กำหนด

**เสนอราคา เมื่อวันที่** 18 กันยายน 2563

**ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร**

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานเจาะบ่อบาดาล | | | | | | | |
| 1.1 | งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 ชั้น 13.5 ยาว | 100 | เมตร | - | - | 2,070.00 | 207,000.00 | 207,000.00 |
| 1.2 | งานลงท่อในบ่อบาดาล | 100 | เมตร | - | - | 90.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.3 | งานกรุบ่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5 | 20 | ท่อน | 526.17 | 10,523.40 | | - | 10,523.40 |
| 1.4 | งานท่อเซาะร่อง PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5 | 4 | ท่อน | 526.17 | 2,104.68 | | - | 2,104.68 |
| 1.5 | งานท่อรับทราย PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5 | 3 | ท่อน | 526.17 | 1,578.51 | | - | 1,578.51 |
| 1.6 | โคลนผง(แบนไนท์) | 20 | กระสอบ | 800.00 | 16,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |
| 1.7 | ลานคอนกรีตรอบบ่อ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | | - | 2,500.00 |
| 1.8 | น้ำยาทาท่อ PVC ( 250 กรัม) | 15 | กระป๋อง | 155.14 | 2,327.10 | - | - | 2,327.10 |
| 1.9 | กรวดคัดกรุบ่อ | 10 | ลบ.ม. | 1,200.00 | 12,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 17,000.00 |
| 1.10 | ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว | 1 | เมตร | 450.00 | 450.00 | - | - | 450.00 |
| 1.11 | เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 41,000.00 | 41,000.00 | - | - | 41,000.00 |
| | **รวมค่าวัสดุ + แรงงาน** | | | | | | | **311,483.69** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ) เจ้าของกิจการ