รายละเอียดการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง(TOR)
โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายสระปราง –สระเรือล่ม หมู่ที่ ๗
ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ความเป็นมา

ตามที่อำเภอพรหมคีรีได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมในพื้นที่

บัดนี้ อำเภอพรหมคีรี ประสงค์จะดำเนินการโครงการดังกล่าว จำนวน ๑ โครงการ ให้เป็นไปความประสงค์และแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิ์ภาพในการดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายสระปราง – สระเรือล่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๒.๒ เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
๒.๓ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทาง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.ขอบเขตของงาน

โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก ใช้วัสดุหินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕.ระยะเวลาดำเนินงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับหนังสือแจ้งจากที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ให้เริ่มดำเนินการ

๖.วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๔๘,๔๘๐.๐๐.-บาท (-สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

๗.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

อำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง

ตามคำสั่ง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ประเภทงาน -

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายสระปราง - สระเรือล่ม หมู่ที่7 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
1. หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานต้นทุน**	49,015.20	-	49,015.20	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				49,015.20	5 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				49,000.00	
(ตัวอักษร)	**(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 37/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 49,000.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสวาท จันทร์สุรางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.อินคีรี

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายสระปราง - สระเรือล่ม หมู่ที่7 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประมาณการตามแบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ)	120	ลบ.ม.	383.27	45,992.40	25.19	3,022.80	49,015.20
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					**45,992.40**		3,022.80	**49,015.20**
ยอดยกไป								49,015.20

1. ดินลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ราคาวัสดุประจำอำเภอ 2564)	=	36.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุด-ขน)	=	32.49	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.00 กม. (10ล้อ)	=	100.39	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	168.88	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		168.88	บาท/ลบ.ม.

2. หินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40.00 กม. (10ล้อ)	=	133.27	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	383.27	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		383.27	บาท/ลบ.ม.

187	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
188	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
189	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
190	สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
193	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
195	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
196	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	556.07
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	537.38
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	495.33
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	504.67
201	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	14.02
203	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
204	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.58
205	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.37
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.43
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	29.91
211	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	31.78
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,962.62
213	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21
214	ฟล็นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	305.14
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	500.00
218	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
219	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
220	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00
221	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
222	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
225	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	121.50
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตรา	ม้วน	801.87

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดร็อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

กรมบัญชีกลาง

> ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (content.aspx?c=SeXQpktkBnABZtoM8CWzYw%3d%3d)

OR

(_HomePage.aspx)

> ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)

> ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?c=s%2fZNohK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)

> การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)

> ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

> ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?c=S11XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)

> บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?c=DgmvIuAwd6P1HUu13WDdiQ%3d%3d)

> BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?c=g8NnhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)

> เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?c=wiZYTIns0xDiLV35FlisDA%3d%3d)

> เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)

> เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?c=2K%2bmGnqy8nnsMJ19wuFcLw%3d%3d)

> บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?c=rMPI8fm0HiHTFKYbaiEHaw%3d%3d)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 16 ก.พ. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

หน้าหลัก (index.aspx)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Premium Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	
เมืองนครศรีธรรมราช	31.14	26.69	23.69	23.44	33.26
พรหมคีรี	31.16	26.71	23.71	23.46	33.28
ลานสะกา	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
ฉวาง	31.09	26.64	23.64	23.39	33.21
พิปูน	31.12	26.67	23.67	23.42	33.24
เชียรใหญ่	31.10	26.65	23.65	23.40	33.22
ชะอวด	31.17	26.72	23.72	23.47	33.29
ท่าศาลา	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
ทุ่งสง	31.18	26.73	23.73	23.48	33.30
นาบอน	31.18	26.73	23.73	23.48	33.30
ทุ่งใหญ่	31.17	26.72	23.72	23.47	33.29
ปากพนัง	31.15	26.70	23.70	23.45	33.27
ร่อนพิบูลย์	31.16	26.71	23.71	23.46	33.28
สิชล	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
ขนอม	31.07	26.62	23.62	23.37	33.19
หัวไทร	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
ถ้ำพรรณรา	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
บางขัน	31.13	26.68	23.68	23.43	33.25
พระพรหม	31.15	26.70	23.70	23.45	33.27
นบพิตำ	31.15	26.70	23.70	23.45	33.27
จุฬาภรณ์	31.12	26.67	23.67	23.42	33.24
เฉลิมพระเกียรติ	31.11	26.66	23.66	23.41	33.23
ช้างกลาง	31.09	26.64	23.64	23.39	33.21

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสระปราง – สระเรือล่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘,๔๘๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปริญญา ชูสงค์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสวาท จันทร์สุรางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี กรรมการ

๖.๓ นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๒๔ โครงการ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคางานโครงการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๑๔ โครงการ(ตามบัญชีแนบท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธิรตี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	ราคากลาง	ราคางบประมาณ
๖.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคร๊ะ - สระหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๖๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๕,๔๔๐
๗.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๖๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๔๐๐
๘.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานสานบ้านนายหมาน - ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๙,๐๐๐	๔๘,๔๘๐
๙.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสระปราง – สระเรือล่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๙,๐๐๐	๔๘,๔๘๐
๑๐.	นาเรียง	**โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายถนนสายนากัน – บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุก/ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ดังนี้ ๑. ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑๗๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท ๒. ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๙๖,๙๖๐ บาท	๑๓๑,๗๖๐	๑๓๑,๗๖๐