แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,591,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,608 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,040.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,003,906.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชนัต เพ็ชรคงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 กฤษณพล ศรีสังข์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 สุธรรม จันทร์เอียด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ช่วงที่ 1 ยาว 808 เมตร							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,656.000	1.47	8,314.32	1.3869	2.03	11,531.13
	1.1.2 งานขยายไหล่ทางลูกรัง							
2	1.1.2.1 งานขยายไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.	1,292.800	350.02	452,505.85	1.3869	485.44	627,580.36
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.2.1.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.	727.200	342.22	248,862.38	1.3869	474.62	345,147.23

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	202.000	623.33	125,912.66	1.3869	864.49	174,628.26
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,040.000	359.09	1,450,723.60	1.3869	498.02	2,012,008.56

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๔๒-๐๐๔ สายบ้านคลองข้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	75.000	87.68	6,576.00	1.3869	121.60	9,120.25
7	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	730.000	77.04	56,239.20	1.3869	106.84	77,998.14
8	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	808.000	56.84	45,926.72	1.3869	78.83	63,695.76
	1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9	1.4.1 งานไหล่หินคลุก	ลบ.ม.	121.200	454.10	55,036.92	1.3869	629.79	76,330.70
	1.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	20.000	2,621.18	52,423.60	1.3869	3,635.31	72,706.29
	2. ช่วงที่ 2 ยาว 1,800 เมตร							
	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับแน่น 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	10,800.000	10.39	112,212.00	1.3869	14.40	155,626.82
12	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	450.000	623.33	280,498.50	1.3869	864.49	389,023.36

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,000.000	359.09	3,231,810.00	1.3869	498.02	4,482,197.28
14	2.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	175.000	87.68	15,344.00	1.3869	121.60	21,280.59
15	2.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,620.000	77.04	124,804.80	1.3869	106.84	173,091.77
16	2.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,800.000	56.84	102,312.00	1.3869	78.83	141,896.51
	2.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
17	2.4.1 งานไหล่หินคลุก	ลบ.ม.	270.000	454.10	122,607.00	1.3869	629.79	170,043.64
							รวมราคากลาง	9,003,906.65

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๙๒-๐๐๔ สายบ้านคลองช้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

กรมบัญชีกลาง

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569 13:27:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.๔๒-๐๐๔ สายบ้านคลองข้าง - บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๗ (บ้านเกาะทวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

ชนัต เพ็ชรคงทอง

(ชนัต เพ็ชรคงทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณพล ศรีสังข์ทอง

(กฤษณพล ศรีสังข์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม จันทร์เอียด

(สุธรรม จันทร์เอียด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนัต เพ็ชรคงทอง

17 พฤศจิกายน 2569