ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี สายเขาหัวช้าง – คลองวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง

/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๙๒,๒๖๗.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๕๐๗,๗๘๕.๓๔ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๑๘๑,๔๘๒.๔๘ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายสุชาติ พรหมแก้ว	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๐	
๖.๕ นายจงรักษ์ กลิ่นขำ	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๐	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี สายเขาหัวช้าง-คลองวัง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	**งานถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**										
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,320.00	-	3.08	-	4,065.60	4,065.60	1.3574	4.1808	5,518.6454
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,320.00	-	8.38	-	11,061.60	11,061.60	1.3574	11.3750	15015.0158
1.3	งานหินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	39.60	155.77	20.16	6,168.49	798.34	6,966.83	1.3574	238.8044	9,456.7723
1.4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	184.80	342.35	68.57	63,266.28	12,671.74	75,938.02	1.3574	557.7828	103,078.2649
1.5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	1,320.00	18.00	6.22	23,760.00	8,210.40	31,970.40	1.3574	32.8762	43,396.6210
1.6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,100.00	250.00	13.08	275,000.00	14,388.00	289,388.00	1.3574	357.1048	392,815.2712
1.7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	5.70	270.00	-	1,539.00	-	1,539.00	1.3574	366.4980	2,089.0386
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
2	**งานรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี**										
	ขนาด 1.00 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 90 เมตร										
2.1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	54.00	-	99.00	-	5,346.00	5,346.00	1.3574	134.3826	7,256.6604
2.2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.04	418.00	99.00	2,106.72	498.96	2,605.68	1.3574	701.7758	3,536.9500
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 180 KSC	ลบ.ม.	3.60	1,682.24	306.00	6,056.06	1,101.60	7,157.66	1.3574	2,498.8370	9,715.8131
2.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	16.65	1,897.20	306.00	31,588.38	5,094.90	36,683.28	1.3574	2,990.6237	49,793.5543
2.5	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด & 9 มม.	เส้น	195.00	100.46	-	19,589.70	-	19,589.70	1.3574	136.3644	26591.0558
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.9730	-	3,401.00	-	3,309.17	3,309.17	1.3574	4,616.5174	4,491.8714
2.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	45.48	-	1,364.40	-	1,364.40	1.3574	61.7346	1,852.0366
2.7	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	27.00	400.00	-	10,800.00	-	10,800.00	1.3574	542.9600	14,659.9200
											689,267.82
3.	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)									692,267.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 507,785.34

2.ค่า Factor F = 1.3574 = 181,482.48

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ พรหมแก้ว)
ประชาคม หมู่ที่ 10

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจงรักษ์ กลิ่นขำ)
ประชาคม หมู่ที่ 10

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง