ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาต้นไทร–สามแยกสวนปาล์ม หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง

/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๐,๘๑๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๕๘๐,๓๘๖.๐๖ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ ๒๐๗,๔๒๙.๙๘ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายอุทิศ ศรีเมือง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๘

๖.๕ นายอุทัย สายสุวรรณ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาต้นไทร-สามแยกสวนปาล์ม

ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,830.00	--	1.36	-	2,488.80	2,488.80	1.3574	1.8461	2,378.2971
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,830.00	-	8.38	-	15,335.40	15,335.40	1.3574	11.3750	20,896.2720
3	งานหินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	54.90	155.77	20.16	8,551.77	1,106.78	9,658.56	1.3574	238.8074	13,110.5253
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	256.20	342.35	68.57	87,710.07	17,567.63	105,277.70	1.3574	557.7828	142,903.9554
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	1,830.00	18.00	6.22	32,940.00	11,382.60	44,322.60	1.3574	32.8762	60,163.4972
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,525.00	250.00	13.08	381,250.00	19,947.00	401,197.00	1.3574	357.1048	544,584.8078
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	7.80	270.00	-	2,106.00	-	2,106.00	1.3574	366.4980	2,858.6844
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
											187,816.04
7	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
ราคากลางในการก่อสร้าง		(เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)									790,816.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 580,386.06

2.ค่า Factor F = 1.3574 = 207,429.98

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรูญ นิตยาวงศ์) (นายอุทิศ ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง ประชาคม หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม) (นายอุทัย สายสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง ประชาคม หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง