

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จ้างโครงการต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๗๑,๓๙๘.๔๗ บาท (ห้าล้าน-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					82,250.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,840,456.07	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,662,874.42	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					190,338.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,775,918.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,775,918.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

18 กรกฎาคม 2565 11:21:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. รื้อขนไป (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อขนไป)	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	10,500.00	10,500.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (รื้อขนไป)	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานรื้อย้ายห้องปั๊มลม (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานเตรียมพื้นที่เพื่อความปลอดภัย (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	68,095.00	82,250.00	82,250.00	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินพร้อมถมคืน (เผื่อ 30 %)	85.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,625.00	10,625.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	2,429.91	12,149.55	391.00	1,955.00	14,104.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	30.000	ลบ.ม.	700.93	21,027.90	91.00	2,730.00	23,757.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	182.000	ลบ.ม.	2,562.62	466,396.84	485.00	88,270.00	554,666.84	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.700	ตัน	30,314.02	21,219.81	4,100.00	2,870.00	24,089.81	
	- เหล็ก RB 9 mm.	.600	ตัน	29,029.91	17,417.94	4,100.00	2,460.00	19,877.95	
	- เหล็ก DB 12 mm.	.200	ตัน	27,886.92	5,577.38	3,300.00	660.00	6,237.38	
	- เหล็ก DB 16 mm.	1.600	ตัน	28,292.99	45,268.78	3,300.00	5,280.00	50,548.78	
	- เหล็ก DB 20 mm.	9.500	ตัน	20,869.16	198,257.02	2,900.00	27,550.00	225,807.02	
	- เหล็ก DB 25 mm.	4.000	ตัน	22,598.13	90,392.52	2,900.00	11,600.00	101,992.52	
	- ไม้แบบ (ใช้ 50%)	460.000	ตร.ม.	575.70	264,822.00	0.00	0.00	264,822.00	
	- ค่าแรง	930.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	123,690.00	123,690.00	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ (ใช้ 30%)	280.000	ตร.ม.	575.70	161,196.00	0.00	0.00	161,196.00	
	- ตะปู	230.000	กก.	39.29	9,036.70	0.00	0.00	9,036.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกจร ได้ 300 กก/ตร.ม.	465.000	ตร.ม.	235.00	109,275.00	25.00	11,625.00	120,900.00	
	- wire mesh เหล็ก Ø 0.4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	730.000	ตร.ม.	30.00	21,900.00	5.00	3,650.00	25,550.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	306.000	กก.	64.17	19,636.02	5.00	1,530.00	21,166.02	
	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	16.000	ท่อน	1,204.32	19,269.12	0.00	0.00	19,269.12	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 6" หนา 3.2 มม.	8.000	ท่อน	2,230.80	17,846.40	0.00	0.00	17,846.40	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3" x 5" หนา 3.2 มม.	10.000	ท่อน	2,230.80	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300 x 500 x 20 มม. พร้อมน็อต 4- Ø 25 มม. ยาว 0.40 ม. (เหมาจ่าย)	6.000	ชุด	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,522.000	กก.	0.00	0.00	10.00	15,220.00	15,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา (สีกันสนิม)	72.000	ตร.ม.	30.89	2,224.08	35.00	2,520.00	4,744.08	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	172,401.26	1,528,221.06	21,905.00	312,235.00	1,840,456.07	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	90.000	ตร.ม.	282.00	25,380.00	89.00	8,010.00	33,390.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	22.000	ตร.ม.	578.00	12,716.00	167.00	3,674.00	16,390.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร	112.000	ตร.ม.	75.00	8,400.00	82.00	9,184.00	17,584.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายใน-ภายนอกอาคาร	560.000	ตร.ม.	80.00	44,800.00	100.00	56,000.00	100,800.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	60.000	ม.	79.00	4,740.00	44.00	2,640.00	7,380.00	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	15.000	ม.	120.00	1,800.00	62.00	930.00	2,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	77.000	ตร.ม.	1,250.00	96,250.00	500.00	38,500.00	134,750.00	
	- โครงเหล็กรับแผ่นขนาด1-1/4"x1-1/4" หนา 1.5 มม.	77.000	ตร.ม.	780.00	60,060.00	0.00	0.00	60,060.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเชาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	77.000	ตร.ม.	0.00	0.00	525.00	40,425.00	40,425.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	112.000	ตร.ม.	75.00	8,400.00	95.00	10,640.00	19,040.00	
	งานพื้น								
	- พื้นผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย+ฝังเส้นพีวีซี)	181.000	ตร.ม.	350.00	63,350.00	153.00	27,693.00	91,043.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ผสมผงสีขัดมันพื้นคอนกรีต	273.000	ตร.ม.	150.00	40,950.00	40.00	10,920.00	51,870.00	
	- พื้น คอนกรีตขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	188.000	ตร.ม.	110.00	20,680.00	82.00	15,416.00	36,096.00	
	- ขีดร่องลายก้างปลา	87.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,915.00	3,915.00	
	งานประตูหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00	17,202.00	
	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	53,436.00	53,436.00	0.00	0.00	53,436.00	
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
	- หน้าต่าง W3 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	26,352.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00	
	- หน้าต่าง W4 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	42,395.00	42,395.00	0.00	0.00	42,395.00	
	- หน้าต่าง W5 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	27,145.00	27,145.00	0.00	0.00	27,145.00	
	- หน้าต่าง W5 พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	ชุด	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.4 มม.	80.000	ตร.ม.	230.00	18,400.00	70.00	5,600.00	24,000.00	
	- ครอบมุม (Flashing) กว้าง 60 ซม.	26.000	ม.	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00	
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	13.000	ม.	800.00	10,400.00	25.00	325.00	10,725.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	434.58	4,345.80	0.00	0.00	4,345.80	
	- งานติดตั้งแผ่นปูกันรั่วซึมสำเร็จรูป บิทูเทน เมมเบรน มีกาวในตัว (ผิวฟอยล์) หนา 1.5 มม.	188.000	ตร.ม.	700.00	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	
	- Roof Drain 3"	7.000	ชุด	435.00	3,045.00	50.00	350.00	3,395.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก)	672.000	ตร.ม.	46.60	31,315.20	34.00	22,848.00	54,163.20	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายใน)	112.000	ตร.ม.	33.17	3,715.04	30.00	3,360.00	7,075.04	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	224.000	ตร.ม.	286.00	64,064.00	75.00	16,800.00	80,864.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 mm.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	178.000	ตร.ม.	338.00	60,164.00	75.00	13,350.00	73,514.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	50.000	ตร.ม.	1,250.00	62,500.00	500.00	25,000.00	87,500.00	
	- โครงเหล็กรับแผ่นขนาด1-1/4"x1-1/4" หนา 1.5 มม.	50.000	ตร.ม.	780.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเชาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	525.00	26,250.00	26,250.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	402.000	ตร.ม.	33.17	13,334.34	30.00	12,060.00	25,394.34	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานกั้นห้องปั๊มลม (ค่าวัสดุรวมค่าแรง)	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานราวกันตกกระจกนิรภัยกรอบอลูมิเนียมอบขาว (ค่าวัสดุรวมค่าแรง)	1.000	งาน	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	- งานป้ายกล่องไฟรูปสัญลักษณ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมโครงเหล็กยึดบนกันสาด (ค่าวัสดุรวมค่าแรง)	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้ายกล่องไฟรูปตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลพร้อมโครงเหล็กยึดบนกันสาด (ค่าวัสดุรวมค่าแรง)	1.000	งาน	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- งานป้ายกล่องไฟรูปสัญลักษณ์โรงพยาบาลเทศบาล	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	9.000	ท่อน	1,204.32	10,838.88	0.00	0.00	10,838.88	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 10 มม.พร้อมพุกเหล็ก 4- Ø 12 มม. (เหมาจ่าย)	14.000	ชุด	450.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- เหล็กแผ่นลายกันลื่น ขนาด 1.2 x 2.4 หนา 4 มม.	4.000	แผ่น	5,200.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	277.000	กก.	0.00	0.00	10.00	2,770.00	2,770.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคา (สีกันสนิม)	12.000	ตร.ม.	52.18	626.16	35.00	420.00	1,046.16	
	- งานรางจับท่อเหล็กสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	3.000	ท่อน	980.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	447,012.02	1,304,494.42	3,493.00	358,380.00	1,662,874.42	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้ายิปซั่ม โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	21.000	ชุด	2,340.00	49,140.00	135.00	2,835.00	51,975.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	9.000	ชุด	280.00	2,520.00	115.00	1,035.00	3,555.00	
	- โคมไฮเบย์ 250 วัตต์ ขนาด 16"	3.000	ชุด	3,300.00	9,900.00	650.00	1,950.00	11,850.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	6.000	ชุด	58.00	348.00	80.00	480.00	828.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	10.000	ชุด	123.00	1,230.00	90.00	900.00	2,130.00	
	- งานเมนระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุม	1.000	งาน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบปรับอากาศ	3.000	ชุด	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	66,101.00	123,138.00	21,070.00	67,200.00	190,338.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,775,918.49	

แบบ ปร.4 แ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐

สถานที่ก่อสร้าในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธร จังหวัด นครศรีธรรมร แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแร
1	งานรื้อถอน		รวม					82,250.00
2	งานโครงสร้าง		รวม					########
3	งานสถาปัตยก		รวม					########
4	งานระบบไฟฟ้		รวม					190,338.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							########
1	งานรื้อถอน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานรื้อถอนโ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- งานรื้อถอนโ	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	10,500.00	10,500.00
	- งานรื้อถอน	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,750.00	3,750.00
	- งานรื้อย้ายข่	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	- งานเตรียมพื่	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รวมค่างานรื้อ		- -	0.00	0.00	68,095.00	82,250.00	82,250.00
2	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานโครงสร้าง		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ขุดดินพร้อม	85.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,625.00	10,625.00
	- คอนกรีตหย	5.000	ลบ.ม.	2,429.91	12,149.55	391.00	1,955.00	14,104.55
	- ทรายหยาบ	30.000	ลบ.ม.	700.93	21,027.90	91.00	2,730.00	23,757.90
	- คอนกรีตโคร	182.000	ลบ.ม.	2,562.62	466,396.84	485.00	88,270.00	554,666.84
	- เหล็ก RB 6	0.700	ตัน	30,314.02	21,219.81	4,100.00	2,870.00	24,089.81
	- เหล็ก RB 9	0.600	ตัน	29,029.91	17,417.94	4,100.00	2,460.00	19,877.95
	- เหล็ก DB 1	0.200	ตัน	27,886.92	5,577.38	3,300.00	660.00	6,237.38
	- เหล็ก DB 1	1.600	ตัน	28,292.99	45,268.78	3,300.00	5,280.00	50,548.78
	- เหล็ก DB 2	9.500	ตัน	20,869.16	198,257.02	2,900.00	27,550.00	225,807.02

- เหล็ก DB 2!	4.000 ตัน	22,598.13	90,392.52	2,900.00	11,600.00	101,992.52
- ไม้แบบ (ใช้	460.000 ตร.ม.	575.70	264,822.00	0.00	0.00	264,822.00
- ค่าแรง	930.000 ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	123,690.00	123,690.00
- ไม้เคร่ายึดแ	280.000 ตร.ม.	575.70	161,196.00	0.00	0.00	161,196.00
- ตะปู	230.000 กก.	39.29	9,036.70	0.00	0.00	9,036.70
- แผ่นพื้นคอน	465.000 ตร.ม.	235.00	109,275.00	25.00	11,625.00	120,900.00
- wire mesh	730.000 ตร.ม.	30.00	21,900.00	5.00	3,650.00	25,550.00
- ลวดผูกเหล็	306.000 กก.	64.17	19,636.02	5.00	1,530.00	21,166.02
งานโครงสร้างเ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กกล่องส	16.000 ท่อน	1,204.32	19,269.12	0.00	0.00	19,269.12
- เหล็กกล่องส	8.000 ท่อน	2,230.80	17,846.40	0.00	0.00	17,846.40
- เหล็กกล่องเ	10.000 ท่อน	2,230.80	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
- แผ่นเหล็ก ข	6.000 ชุด	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
- ค่าแรงประก	1,522.000 กก.	0.00	0.00	10.00	15,220.00	15,220.00
- งานทาสีโคร	72.000 ตร.ม.	30.89	2,224.08	35.00	2,520.00	4,744.08
รวมค่างานโค	- -	172,401.26	########	21,905.00	312,235.00	########
งานสถาปัตยก		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 งานผนัง	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ผนังก่ออิฐมว	90.000 ตร.ม.	282.00	25,380.00	89.00	8,010.00	33,390.00
- ผนังก่ออิฐมว	22.000 ตร.ม.	578.00	12,716.00	167.00	3,674.00	16,390.00
- ฉาบปูนเรียบ	112.000 ตร.ม.	75.00	8,400.00	82.00	9,184.00	17,584.00
- ฉาบปูนเรียบ	560.000 ตร.ม.	80.00	44,800.00	100.00	56,000.00	100,800.00
- เสาเอ็น-คาน	60.000 ม.	79.00	4,740.00	44.00	2,640.00	7,380.00
- เสาเอ็น-คาน	15.000 ม.	120.00	1,800.00	62.00	930.00	2,730.00
- ผนังกรุแผ่นเ	77.000 ตร.ม.	1,250.00	96,250.00	500.00	38,500.00	134,750.00
- โครงเหล็กรั	77.000 ตร.ม.	780.00	60,060.00	0.00	0.00	60,060.00
- ค่าแรงติดตั้ง	77.000 ตร.ม.	0.00	0.00	525.00	40,425.00	40,425.00
- ฉาบปูนเรียบ	112.000 ตร.ม.	75.00	8,400.00	95.00	10,640.00	19,040.00
งานพื้น	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- พื้นผิวหินขัด	181.000 ตร.ม.	350.00	63,350.00	153.00	27,693.00	91,043.00
- พื้น ค.ส.ล. ห	273.000 ตร.ม.	150.00	40,950.00	40.00	10,920.00	51,870.00
- พื้น คอนกรีเ	188.000 ตร.ม.	110.00	20,680.00	82.00	15,416.00	36,096.00
- ขีดร่องลายก	87.000 ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,915.00	3,915.00
งานประตูหน้า	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ประตู D1 พ	1.000 ชุด	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00	17,202.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	53,436.00	53,436.00	0.00	0.00	53,436.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	26,352.00	26,352.00	0.00	0.00	26,352.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	42,395.00	42,395.00	0.00	0.00	42,395.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	27,145.00	27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
- หน้าต่าง W:	1.000 ชุด	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
งานหลังคา	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผ่นหลังคา	80.000 ตร.ม.	230.00	18,400.00	70.00	5,600.00	24,000.00
- ครอบมุม (F	26.000 ม.	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00
- รางน้ำสแตน	13.000 ม.	800.00	10,400.00	25.00	325.00	10,725.00
- ท่อพีวีซีแข็ง	10.000 ท่อน	434.58	4,345.80	0.00	0.00	4,345.80
- งานติดตั้งแ	188.000 ตร.ม.	700.00	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00
- Roof Drain	7.000 ชุด	435.00	3,045.00	50.00	350.00	3,395.00
งานทาสี	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สีน้ำอะคริลิ	672.000 ตร.ม.	46.60	31,315.20	34.00	22,848.00	54,163.20
- สีน้ำอะคริลิ	112.000 ตร.ม.	33.17	3,715.04	30.00	3,360.00	7,075.04
งานฝ้าเพดาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฝ้าเพดานยิ	224.000 ตร.ม.	286.00	64,064.00	75.00	16,800.00	80,864.00
- ฝ้าเพดานยิ	178.000 ตร.ม.	338.00	60,164.00	75.00	13,350.00	73,514.00
- ฝ้ากรุแผ่นอ	50.000 ตร.ม.	1,250.00	62,500.00	500.00	25,000.00	87,500.00
- โครงเหล็กรั	50.000 ตร.ม.	780.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
- ค่าแรงติดตั้	50.000 ตร.ม.	0.00	0.00	525.00	26,250.00	26,250.00
- สีน้ำอะคริลิ	402.000 ตร.ม.	33.17	13,334.34	30.00	12,060.00	25,394.34
งานเบ็ดเตล็ด	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานกั้นห้อง	1.000 งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
- งานราวกันต	1.000 งาน	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
- งานป้ายกล่	1.000 งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
- งานป้ายกล่	1.000 งาน	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
- งานป้ายกล่	1.000 งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
- ท่อเหล็กกล	9.000 ท่อน	1,204.32	10,838.88	0.00	0.00	10,838.88
- แผ่นเหล็ก ข	14.000 ชุด	450.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
- เหล็กแผ่นล	4.000 แผ่น	5,200.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
- ค่าแรงประก	277.000 กก.	0.00	0.00	10.00	2,770.00	2,770.00

	- งานทาสีโคร	12.000 ตร.ม.	52.18	626.16	35.00	420.00	1,046.16
	- งานรางจับบ	3.000 ท่อน	980.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
	รวมค่างานสถ	- -	447,012.02	########	3,493.00	358,380.00	########
4	งานระบบไฟฟ้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โคมไฟฟ้าแบ	21.000 ชุด	2,340.00	49,140.00	135.00	2,835.00	51,975.00
	- โคมไฟดาวน์	9.000 ชุด	280.00	2,520.00	115.00	1,035.00	3,555.00
	- โคมไฮเบย์ 2	3.000 ชุด	3,300.00	9,900.00	650.00	1,950.00	11,850.00
	- สวิตช์ไฟฟ้า	6.000 ชุด	58.00	348.00	80.00	480.00	828.00
	- เต้ารับไฟฟ้	10.000 ชุด	123.00	1,230.00	90.00	900.00	2,130.00
	- งานเมนระบ	1.000 งาน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	- ค่าแรงติดตั้	3.000 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	60,000.00
	รวมค่างานระ	- -	66,101.00	123,138.00	21,070.00	67,200.00	190,338.00

แผ่นที่ ... /....

๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช **ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า** ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า48,000 BTU		รวม					152,766.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							152,766.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 152,766.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์
18 กรกฎาคม 2565 11:26:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า48,000 BTU**								
	1.1 48,000BTU	3.000	ชุด	50,922.00		0.00	0.00	152,766.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า48,000 BTU	-	-	50,922.00	152,766.00	0.00	0.00	152,766.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	3,775,918.49	1.2998	4,907,938.85	
			รวมค่าก่อสร้าง	4,907,938.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,912.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,907,938.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

18 กรกฎาคม 2565 11:29:29

กลุ่มงาน/งาน อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,907,938.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 412.00 **ตารางเมตร เฉลี่ย** 11,912.47 **บาท/ตารางเมตร**

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,907,938.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ กค ๒๕๖๕

(สุริยะ อินทนี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
18 กรกฎาคม 2565 11:29:29

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ กค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดผังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า48,000 BTU	152,766.00	10,693.62	163,459.62	
			รวมค่าก่อสร้าง	163,459.62	

อรอนงค์ อนุรักษ์

18 กรกฎาคม 2565 11:30:05

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ กค ๒๕๖๕

(สุริยะ อินทนี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
18 กรกฎาคม 2565 11:30:05

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ กค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 4,907,938.85 บาท	4,907,938.85	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	163,459.62	
สรุป	ราคากลาง	5,071,398.47	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ .....)		

อรอนงค์ อนุรักษ์

18 กรกฎาคม 2565 11:30:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 15/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

(สุริยะ อินทนี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
18 กรกฎาคม 2565 11:30:26