สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล ร.พ. นาบอน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	311,483.69	1.3472	419,630.83	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			419,630.83	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			419,300.00	
	(ตัวอักษร) **สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน**				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสินธร ดาวกระจาย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ เจาะบ่อบาดาล ร.พ. นาบอน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึกขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อพร้มติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเจาะบ่อบาดาล							
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 ชั้น 13.5 ยาว	100	เมตร	-	-	2,070.00	207,000.00	207,000.00
1,2	งานลงท่อในบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	90.00	9,000.00	9,000.00
1.3	งานกรุบ่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	20	ท่อน	526.17	10,523.40		-	10,523.40
1.4	งานท่อเซาะร่อง PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	4	ท่อน	526.17	2,104.68		-	2,104.68
1.5	งานท่อรับทราย PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	3	ท่อน	526.17	1,578.51		-	1,578.51
1.6	โคลนผง(แบนไนท์)	20	กระสอบ	800.00	16,000.00	100.00	2,000.00	18,000.00
1.7	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00
1.8	น้ำยาทาท่อ PVC (250 กรัม)	15	กระป๋อง	155.14	2,327.10	-	-	2,327.10
1.9	กรวดคัดกรุบ่อ	10	ลบ.ม.	1,200.00	12,000.00	500.00	5,000.00	17,000.00
1.10	ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว	1	เมตร	450.00	450.00	-	-	450.00
1.11	เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**311,483.69**
	Faxtor f 1.3472							**108,147.14**
	รวมเงิน							419,630.83

	ขอใช้งบประมาณ							419,300.00
	สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน							419,300.00

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสินธร ดาวกระจาย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)