

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ริมตลิ่ง บริเวณสุดซอยปากคูทางเข้าโรงแรมโบอิ้งแกรนด์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ริมตลิ่ง บริเวณสุดซอยปากคูทางเข้าโรงแรมโบอิ้งแกรนด์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ริมตลิ่ง บริเวณสุดซอยปากคูทางเข้าโรงแรมโบอิ้งแกรนด์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 508,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 503,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา และการแบ่งงวดงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ประธานกรรมการ
   7.2 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา กรรมการ
   7.3 นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   7.4 นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
   7.5 นายชนานันท์ ชูทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เรียงหินขนาดใหญ่ริมตลิ่งบริเวณสุดซอยปากคูทางเข้าโรงแรมโบอิ้งแกรนด์ แบบเลขที่ 4/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยปากคู ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ นายสุธีระ รักการ วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานก่อสร้างประเภทงานทาง**							
1.1	งานตัดดิน(Eart Excavation)	ลบ.ม.	286.00	40.97	11,717.42	1.3984	57.29	16,385.64
1.2	แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	292.00	65.00	18,980.00	1.3984	90.90	26,541.63
1.3	งาน Mattress ขนาด 6.00x3.00x0.30เมตร	กล่อง	7.00	6345	44,415.00	1.3984	8,872.85	62,109.94
	ช่องตาข่าย 6x8 cm.							
1.4	งาน Gabions ขนาด 2.00x1.00x1.00เมตร	กล่อง	60.00	1820	109,200.00	1.3984	2,545.09	152,705.28
	ช่องตาข่าย 8x10 cm.							
1.5	งาน Gabions ขนาด 1.50x1.00x1.00เมตร	กล่อง	40.00	1498	59,920.00	1.3984	2,094.80	83,792.13
	ช่องตาข่าย 8x10 cm.							
1.6	งานหินคลุก	ลบ.ม.	3.00	349.00	1,047.00	1.3984	488.04	1,464.12
1.7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	21.00	799.00	16,779.00	1.3984	1,117.32	23,463.75
1.8	หินใหญ่ 100-250 มม.	ลบ.ม.	218.00	450.00	98,100.00	1.3984	629.28	137,183.04
	รวมงานก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่				**360,158.42**	**1.3984**		**503,645.53**
	TOTAL				360,158.42	1.3984	TOTAL	**503,645.53**
	ตัวอักษร (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							**503,000.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	360,158.42
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุธีระ รักการ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การแบ่งงวดงาน แผ่นที่ 1/1

โครงการงานก่อสร้าง เรียงหินขนาดใหญ่ริมตลิ่งบริเวณสุดซอยปากคูทางเข้าโรงแรมโบอิ้งแกรนด์ แบบเลขที่ 4/2565

สถานที่ก่อสร้าง ซอยปากคู ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายสุธีระ รักการ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565

งาน 1 งวด เวลา 60 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 100
	เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ผู้แบ่งงวดงาน ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุธีระ รักการ)