ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำโฉ - หน้าควน (ตอนที่ ๗) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑๙,๗๙๗.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายจำรัส พรหมอนุมัติ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑
๖.๕ นายฉลองชัย สุขเกษม ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้ำโอ-หน้าควน (ตอนที่ 7)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,820.00	-	1.39	-	2,529.80	2,529.80	1.4019	1.9486	3,546.5266
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,820.00	-	8.58	-	15,615.60	15,615.60	1.4019	12.0283	21,891.5096
3	งานหินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	54.60	150.00	20.59	8,190.00	1,124.21	9,314.21	1.4019	239.1501	13,057.5966
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	254.80	354.83	-	90,410.68	-	90,410.68	1.4019	497.4362	126,746.7379
	-ค่าแรงบดอัดพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	182.00	-	70.13		12,763.66	12,763.66	1.4019	98.3152	17,893.3750
5	งานลาดยางไพร์มโค้ต	ตร.ม.	1,820.00	15.20	6.48	27,664.00	11,793.60	39,457.60	1.4019	30.3932	55,315.6094
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,560.00	250.00	13.41	390,000.00	20,919.60	410,919.60	1.4019	369.2745	576,068.1872
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	6.50	250.00	-	1,625.00	-	1,625.00	1.4019	350.4750	2,278.0875
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
											816,797.63
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		***3,000.00***					3,000.00
ราคากลางในการก่อสร้าง		(**เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน**)									819,797.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,636.16

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 234,161.47

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำรัส พรหมอนุมัติ)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉลองชัย สุขเกษม)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง