

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม – ซ.น้ำผุด
หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม – ซ.น้ำผุด หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการบุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ ๒,๘๘๒,๕๑๔ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๓,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทองเชื่อถือ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government – Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/ผู้สนใจ.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง **ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น.** โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม **ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.** เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูล **ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.** ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา **ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.**

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล **ราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)**

ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง **ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐** หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางและที่ www.kuanthong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสโรจ ฉิมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม - ซ.น้ำผุด หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๘๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๘๘๒,๕๑๔.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายประจวบ รองเมือง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔
๖.๕ นายนพพร จันทรักษ์ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม-ช.น้ำผุด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	7,700.00	-	1.38	-	10,626.00	10,626.00	1.4019	1.9346	14,896.5894
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	6,600.00	-	8.48	-	55,968.00	55,968.00	1.4019	11.8881	78,461.5392
3	งานหินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	198.00	150.00	-	29,700.00	-	29,700.00	1.4019	210.2850	41,636.4300
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	858.00	332.15	69.35	284,984.70	59,502.30	344,487.00	1.4019	562.8629	482,936.3253
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	6,600.00	15.20	6.35	100,320.00	41,910.00	142,230.00	1.4019	30.2109	199,392.2370
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	5,500.00	250.00	13.25	1,375,000.00	72,875.00	1,447,875.00	1.4019	369.0502	2,029,775.9625
7	...แส้นจราจร 0.10 ม. (เส้นกลาง)	ตร.ม.	27.30	250.00	-	6,825.00	-	6,825.00	1.4019	350.4750	9,567.9675
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
8	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	16.00	887.85	130.76	14,205.60	2,092.16	16,297.76	1.4019	1,427.9894	22,847.8297
											2,879,514.88
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00
											2,882,514.88
ราคากลางในการก่อสร้าง		(**สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน**)									2,882,514.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,054,008.76

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 825,506.12

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประจวบ รองเมือง)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพพร จันทรักษ์)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง