ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม - ซ.น้ำผุด หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๘๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๘๘๒,๕๑๔.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายประจวบ รองเมือง	ผู้แทนชุมชน	หมู่ที่ ๔
๖.๕ นายนพพร จันทรักษ์	ผู้แทนชุมชน	หมู่ที่ ๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเคี่ยม-ช.น้ำผุด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	7,700.00	-	1.38	-	10,626.00	10,626.00	1.4019	1.9346	14,896.5894
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	6,600.00	-	8.48	-	55,968.00	55,968.00	1.4019	11.8881	78,461.5392
3	งานหินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	198.00	150.00	-	29,700.00	-	29,700.00	1.4019	210.2850	41,636.4300
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	858.00	332.15	69.35	284,984.70	59,502.30	344,487.00	1.4019	562.8629	482,936.3253
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	6,600.00	15.20	6.35	100,320.00	41,910.00	142,230.00	1.4019	30.2109	199,392.2370
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	5,500.00	250.00	13.25	1,375,000.00	72,875.00	1,447,875.00	1.4019	369.0502	2,029,775.9625
7	งานตีเส้นจราจร 0.10 ม. (เส้นกลาง)	ตร.ม.	27.30	250.00	-	6,825.00	-	6,825.00	1.4019	350.4750	9,567.9675
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
8	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	16.00	887.85	130.76	14,205.60	2,092.16	16,297.76	1.4019	1,427.9894	22,847.8297
											2,879,514.88
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00
											2,882,514.88
ราคากลางในการก่อสร้าง		(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)									2,882,514.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,054,008.76

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 825,506.12

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประจวบ รองเมือง)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพพร จันทรักษ์)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง