บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อำเภอนาบอน

ที่ ..... **วันที่** ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันประชุมตามคำสั่งฯ แล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเงิน ๑,๖๔๗,๔๖๗.๓๑ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในร้อยละ ๖ ต่อปี

๓.๕ ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม

๔.ข้อเสนอแนะ/...

๔.ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๔.๑ จากข้อเท็จจริงและข้อระเบียบกฎหมายข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ ฯ จึงขอส่งเอกสาร การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะซื้อหรือจ้าง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๒ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

( ) เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป.....

(~~ ~~) ~~ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก~~.....

(ลงชื่อ)
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน

3. วงเงินงบประมาณ 1,620,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 105.00 เมตร
ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 253.00 เมตร
ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 37.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,647,467.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายโสพล ตรีแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

7.2 นายกรกมล กิตติลิขิตกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

7.3 นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 **ชุด**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

	สรุป ราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ศูนย์ราชการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ศูนย์ราชการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินประมาณ	1,647,467.31	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,647,467.31	
	รวม	1,647,467.31	
	ราคา (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 106/2567 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ ถนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ .....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแท
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **ชุด**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,261,188	1.3063	1,647,467.31	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเครื่องจักร)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,647,467.31	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 106/2567 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ ..... **ประธานกรรมการ**
(นายโสพล ศรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... **กรรมการ**
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... **กรรมการ/เลขานุการ**
(นายหวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ .....
(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช								
ก.	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร**								
	1.1 **งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1.1 งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม	11	เมตร	-	-	75.00	825	825	
	1.1.2 งานขุดดิน	55	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,115	6,115	
	1.1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	6.6	ลบ.ม.	457.90	3,005	112.00	735	3,740	
	1.1.4 งานคอนกรีตหยาบ	2.7	ลบ.ม.	1,789.72	4,839	327.00	884	5,723	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	176	ตร.ม.	429.91	75,836	-	-	75,836	
	- ไม้ค่าวยึดแบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	52.92	ลบ.ฟ.	429.91	22,751	-	-	22,751	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 % ของไม้แบบ)	252.00	ตร.ม.	-	-	139.00	35,028	35,028	
	- ตะปู (คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตรม.)	44.10	กก.	29.47	1,300	-	-	1,300	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	317.46	กก.	25.05	7,952	4.40	1,397	9,349.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	1,511.97	กก.	23.04	34,836	4.40	6,653	41,489.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (คิด 0.03 กก/นน.เหล็กเสริม 1 กก.	54.88	กก.	55.76	3,060	-	-	3,060	
	1.1.7 งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 ksc. (cube)	21.26	ลบ.ม.	2,032.71	43,220	327.00	6,953	50,173	
	1.1.8 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	420.0	เมตร	67.96	28,543	24.18	10,156	38,699	
	1.1.9 ท่อ PVC ขนาด ϕ 2 นิ้ว	42.0	เมตร	40.42	1,698	12.13	509	2,207	
ข.	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 253.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร**								
1.1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1.1 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	12	ตร.ม.	-	-	70.00	840	840	
	1.1.2 งานขุดดิน	178	ลบ.ม.	-	-	112.00	19,892	19,892	
	1.1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	19.0	ลบ.ม.	457.90	8,689	112.00	2,125	10,814	
	1.1.4 งานคอนกรีตหยาบ	7.8	ลบ.ม.	1,789.72	13,991	327.00	2,556	16,547	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	496	ตร.ม.	429.91	213,184	-	-	213,184	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	148.76	ลบ.ฟ.	429.91	63,955	-	-	63,955	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 % ของไม้แบบ)	708.40	ตร.ม.	-	-	139.00	98,468	98,468	
	- ตะปู (คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตรม.)	123.97	กก.	29.47	3,653	-	-	3,653	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	883.56	กก.	25.05	22,133	4.40	3,888	26,021.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	4,186.61	กก.	23.04	96,459	4.40	18,421	114,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (คิด 0.03 กก/นน.เหล็กเสริม 1 กก.	152.11	กก.	55.76	8,481	-	-	8,481	
	1.1.7 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 ksc. (cube)	65.75	ลบ.ม.	2,032.71	133,647	327.00	21,500	155,147	
	1.1.8 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	1,012.0	เมตร	67.96	68,776	24.18	24,470	93,246	
	1.1.9 ท่อ PVC ขนาด ϕ 2 นิ้ว	101.2	เมตร	40.42	4,091	12.13	1,227	5,318	
ค.	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร**								
1.1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1.1 งานขุดดิน	34	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,771	3,771	
	1.1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	3.2	ลบ.ม.	457.90	1,482	112.00	363	1,845	
	1.1.3 งานคอนกรีตหยาบ	1.3	ลบ.ม.	1,789.72	2,387	327.00	436	2,823	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	83	ตร.ม.	429.91	35,631	-	-	35,631	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	24.86	ลบ.ฟ.	429.91	10,689	-	-	10,689	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 % ของไม้แบบ)	118.40	ตร.ม.	-	-	139.00	16,458	16,458	
	- ตะปู (คิด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตรม.)	20.72	กก.	29.47	611	-	-	611	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	146.52	กก.	25.05	3,670	4.40	645	4,315.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำศูนย์ราชการ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 24 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	653.69	กก.	23.04	15,061	4.40	2,876	17,937.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (คิด 0.03 กก/นน.เหล็กเสริม 1 กก.	24.01	กก.	55.76	1,339	-	-	1,339	
	1.1.6 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 ksc. (cube)	10.78	ลบ.ม.	2,032.71	21,914	327.00	3,525	25,439	
	1.1.7 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	148.0	เมตร	67.96	10,058	24.18	3,579	13,637	
	1.1.8 ท่อ PVC ขนาด ϕ 2 นิ้ว	14.8	เมตร	40.42	598	12.13	179	777	
	รวมราคางานประเภทอาคาร							**1,261,188.00**	