

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จะดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๐๑๕,๗๓๔.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จึงขอประกาศราคากลางก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๕,๗๓๔.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายประยงค์ หนูบุญคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๙๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
- งานปรับพื้นที่
- งานฐานราก + ตอม่อ
- งานคาน งานเสา งานผนัง งานทาสี งานพื้น งานหลังคา
- งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล (พร้อมท่อและอุปกรณ์)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๐๑๕,๗๓๔.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๖.๑ แบบ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเสน่ห์ เกาะทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางนัยน์กานต์ ศรีณวัฒน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
๓. นายอาทิตย์ แก่นทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ตามแบบ - เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น เมื่อ 13 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	778,758.16	1.3043	1,015,734.27	
	ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%	-	-	-	
	- คลกเบี้ยเงินกู้ 5%	-	-	-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,015,734.27	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,015,734.27	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ขอนหาด ที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ราคาเสนอดังกล่าวเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ เกาะทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนัยน์ยาหล์ ศรีมวัฒน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอาทิตย์ แก้งทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบ ปร .4
แผ่นที่ 1/7

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน -
ประมาณการโดย นายเสน่ห์ เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	1.1 งานถมดินปรับพื้นที่	80.00	ลบ.ม	120.00	9,600.00	10.00	800.00	10,400.00	
2	**งานฐานราก + ตอม่อ**			-	-	-	-	-	
	2.1 งานขุดดินฐานราก	16.00	ตร.ม	-	-	148.00	2,368.00	2,368.00	
	2.2 งานถมรายบริเวณรอบพื้น	2.00	ลบ.ม	329.93	659.86	91.00	182.00	841.86	
	2.3 งานคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม	2,242.99	4,485.98	306.00	612.00	5,097.98	
	2.4 คอนกรีต	3.00	ลบ.ม	2,355.14	7,065.42	391.00	1,173.00	8,238.42	
	2.5 ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	133.00	1,995.00	7,995.00	
	2.6 ไม้ค้ำยัน	7.00	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	2.7 ตะปู	6.00	กก.	51.41	308.46	-	-	308.46	
	2.8 เหล็กเส้น RB 6 มม.	3.00	เส้น	53.74	161.22	9.10	27.30	188.52	
	2.9 เหล็กเส้น DB 12 มม.	43.00	เส้น	217.73	9,362.39	29.30	1,259.90	10,622.29	
	2.10 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	51.71	517.10	-	-	517.10	
	ยอดยกไป				40,960.43		8,417.20	49,377.63	

ปร.4

แผ่นที่ 2/7

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน -

ประมาณการโดย นายเสน่ห์ เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา			-	40,960.43		8,417.20	49,377.63	
3	งานคาน								
	3.1 คอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	2,355.14	11,775.70	391.00	1,955.00	13,730.70	
	3.2 ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
	3.3 ไม้ค้ำยัน	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	3.4 ตะปู	8.00	กก.	51.41	411.28	-	-	411.28	
	3.5 เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	55.00	เส้น	53.74	2,955.70	9.10	500.50	3,456.20	
	3.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 mm.	60.00	เส้น	217.73	13,063.80	29.30	1,758.00	14,821.80	
4	3.7 ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	51.71	775.65	-	-	775.65	
	งานเสา						-	-	
	4.1 คอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	2,355.14	11,775.70	391.00	1,955.00	13,730.70	
	4.2 ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
	4.3 ไม้ค้ำยัน	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	4.4 ตะปู	8.00	กก.	51.41	411.28	-	-	411.28	
	ยอดยกไป				107,729.54		19,905.70	127,635.24	

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอขะอาด จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน -
ประมาณการโดย นายแน่ท์ เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				107,729.54		19,905.70	127,635.24	
	6.5 เหล็กเสริม RB 6 mm	56.00	เส้น	53.74	3,009.44	9.10	509.60	3,519.04	
	6.6 เหล็กเสริม RB 9 mm	60.00	เส้น	99.00	5,940.00	9.10	546.00	6,486.00	
	6.7 ลวดผูกเหล็ก	20.00	เส้น	51.71	1,034.20	-	-	1,034.20	
5	งานผนัง							-	
	5.1 ผนังก่ออิฐมอญ	215.00	ตร.ม.	119.00	25,585.00	80.00	17,200.00	42,785.00	
	5.2 เอ็น คสล.	64.00	ม.	70.00	4,480.00	44.00	2,816.00	7,296.00	
	5.3 ฉาบปูนผนัง	425.00	ตร.ม.	67.00	28,475.00	82.00	34,850.00	63,325.00	
	5.4 ประตู ป.1	1.00	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	5.5 ประตู ป.2	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	5.6 ประตู ป.3	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	5.7 หน้าต่าง น.1	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
6	งานทาสี				-		-	-	
	6.1 ทาสีพลาสติก	425.00	ตร.ม.	25.00	10,625.00	30.00	12,750.00	23,375.00	
	6.2 สีทาฝ้า	250.00	ตร.ม.	25.00	6,250.00	30.00	7,500.00	13,750.00	
	ยอดยกไป				241,148.18		96,077.30	337,225.48	

ปร.4

แผ่นที่ 4/7

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลหอนาม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน -

ประมาณการโดย นายเสน่ห์ เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา			-	241,148.18		96,077.30	337,225.48	
7	งานพื้น								
	7.1 คอนกรีตพื้น	14.00	ลบ.ม.	2,299.07	32,186.98	391.00	5,474.00	37,660.98	
	7.2 เหล็กเสริมขนาด 6 มม.	100.00	เส้น	53.74	5,374.00	9.10	910.00	6,284.00	
	7.3 เกาะยูกหลีก	10.00	กก.	51.71	517.10	-	-	517.10	
	7.4 กระเบื้องปูพื้น	144.00	ตร.ม.	156.64	22,556.16	158.00	22,752.00	45,308.16	
	7.5 ทรายล้างพื้น	18.00	ตร.ม.	250.00	4,500.00	201.00	3,618.00	8,118.00	
8	งานหลังคา								
	8.1 ท่อเหล็ก ขนาด 1.5 หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน	680.37	27,214.80	256.00	10,240.00	37,454.80	
	8.2 แปเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	45.00	ท่อน	545.17	24,532.65	252.00	11,340.00	35,872.65	
	8.3 ยกไก่เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	6.00	ท่อน	909.53	5,457.18	282.00	1,692.00	5,349.18	
	8.4 หลังคาเมทัลชีท	250.00	ตร.ม.	250.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
	8.5 ครอบสันเมทัลชีท	29.00	ม.	160.00	4,640.00	-	-	4,640.00	
	8.6 ปิดข้างเมทัลชีท	88.00	ม.	160.00	14,080.00	-	-	14,080.00	
	8.7 รางรับน้ำฝน	11.00	ม.	250.00	2,750.00	25.00	275.00	3,025.00	
	ยอดยกไป				445,657.05		152,378.30	598,035.35	

ปร.4
แผ่นที่ 5/7

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลดงลิงหาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน -
ประมาณการโดย นายเสน่ห์ เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา			-	645,657.05		152,578.30	598,035.35	
	8.8 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	182.00	ตร.ม.	285.00	51,870.00	75.00	13,650.00	65,520.00	
	8.9 สีน้ำมันทาปูน	66.00	ตร.ม.	56.00	3,696.00	35.00	2,310.00	6,006.00	
	8.10 เชิงชายไม้ ขนาด 1" x 8"	65.00	ม.	112.00	7,280.00	94.00	6,110.00	13,390.00	
	8.11 พับเฟี้ยงชายไม้	65.00	ม.	112.00	7,280.00	-	-	7,280.00	
					-		-	-	
9	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
	(พร้อมท่อและอุปกรณ์)				-		-	-	
	9.1 โถส้วมนั่งชักฉีดราวัว	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	9.2 อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	
	9.3 โถส้วมนั่งยกสายชำระ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	9.4 กระจกเงาติดผนัง	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	9.5 สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	9.6 ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	9.7 ท่อ พีวีซี 4"	3.00	เส้น	719.63	2,158.89	-	-	2,158.89	
	9.8 บ่อกรองสำเร็จรูป 1200 ลิตร (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	ยอดยกไป				536,041.94		178,118.30	714,160.24	

รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอขะยูง จังหวัดนครวิชรมราช
แบบเลขที่ รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน
ประมาณการโดย นายเดนัย เกาะทอง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				536,041.94		178,118.30	714,160.24	
	9.9 กระเบื้องปูผนัง	36.00	ตร.ม.	169.25	6,813.00	166.00	5,976.00	12,789.00	
	9.10 กระเบื้องปูพื้น	12.00	ตร.ม.	156.64	1,879.68	158.00	1,896.00	3,775.68	
10	10.1 โคมไฟฟ้าชนิดพลาสติก 2x36w	15.00	ชุด	1,000.00	15,000.00	150.00	2,250.00	17,250.00	
	10.2 โคมไฟฟ้ากันชื้นพลาสติก 1x36w	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	10.3 สวิทช์	8.00	จุด	25.25	201.84	100.00	800.00	1,001.84	
	10.4 ปลั๊ก	15.00	จุด	120.00	1,800.00	100.00	1,500.00	3,300.00	
	10.5 แผงควบคุม	1.00	ตู้	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	10.6 สายไฟ 2x2.5	1.00	ม้วน	1,251.40	1,251.40	-	-	1,251.40	
11	งานอื่น ๆ								
	11.1 ราวจับสแตนเลสแบบวิเวณโถส้วม	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	11.2 ราวจับสแตนเลสบริเวณอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	11.3 ราวจับสแตนเลสบริเวณโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	11.4 ราวจับทางขึ้น	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				587,787.86		190,970.30	778,758.16	
						ตัวอักษร =	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหกบาทสิบหกสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงาน อบต.ขอนหาด ที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ราคากลางเพียงส่วนเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายแสน่ห์ เกาะทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางจิรนันท์การต์ ศรีเมธีชน์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอรรัตย์ แก่นทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ